

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ประเภทโครงการ	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนโยธินนุกูล ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ต.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าวัสดุก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรั้วโรงเรียนโยธิน	365,488.09	1.3091	478,460.46	Factor F
		-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี
		-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,460.46	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			478,460.00	
	ตัวอักษร สีแดงเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่ 104.50 ม.

ราคาเฉลี่ย 4,578.56 บาท/เมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน 2566

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสำนักงบประมาณ

: ราคากรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรง มีนาคม 2566

ฯลฯ

ประมาณราคา ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัชวาลย์ เพลิดสันติก)

ผู้ตรวจสอบ ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายสรวิชัย ณ นคร)

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวัลลภ ฉันทะเหลียม)

เห็นชอบ ..... รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายอำนาจ พิศนอก)

เห็นชอบ ..... ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

เห็นชอบ ..... นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม


(นางศุภานัน คงเกษมภิบาล)


หมายเหตุ การคำนวณราคากลางเป็นเพียงราคาโดยประมาณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามราคาตลาดในท้องถิ่นในห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้าง
งาน	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนโยธินนุกูล ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) โรงเรียนโยธินนุกูล พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ประมาณการเมื่อวันที่	ต.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานปรับปรุงซ่อมแซม</b>								
1	<b>งานปรับปรุงรั้วโรงเรียน</b>								
	1.1 งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	12.24	ตร.ม.	-	-	40.00	489.60	489.60	
	1.2 งานกรวยทางลาดพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่	241.25	ตร.ม.	-	-	11.24	2,711.65	2,711.65	
	1.3 งานตัดต้นไม้ใหญ่ พร้อมขนทิ้ง	5.00	ต้น	-	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	
2	<b>งานฐานราก - งานเสา - คาน - ทับหลัง</b>								
	2.1 งานดินชุด	14.20	ลบ.ม.			168.00	2,384.93	2,384.93	
	2.2 งานทรายหยาบปรับระดับ	2.52	ลบ.ม.	470.00	1,184.40	112.00	282.24	1,466.64	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.ม.	1,902.95	28,544.25	327.00	4,905.00	33,449.25	
	2.4 เข็มตอก <input checked="" type="checkbox"/> Dai 18 cm. ยาว 4 m.	42.00	ต้น	747.60	31,399.20	182.00	7,644.00	39,043.20	
	2.5 ค่าตัดเสาเข็ม	42.00	ต้น			180.00	7,560.00	7,560.00	
	2.6 เหล็ก Rb 6 mm.	366.85	กก.	22.52	8,262.20	4.40	1,614.14	9,876.34	
	2.7 เหล็ก Rb 9 mm.	1,885.01	กก.	21.72	40,942.42	4.40	8,294.04	49,236.46	
	2.8 เหล็ก Db 12 mm.	447.55	กก.	23.94	10,714.35	3.60	1,611.18	12,325.53	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	49.26	กก.	86.31	4,251.63		-	4,251.63	
	2.10 ไม้แบบ	85.50	ลบ.ฟ.	623.79	53,334.05		-	53,334.05	
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>				<b>178,632.49</b>		<b>44,996.78</b>	<b>223,629.27</b>	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายวิชัย ฉันทะสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพงษ์ศร จิตต์น้อย)  
ครู


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเอกกร จันทร์งาม)  
ครู





บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้าง
งาน	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนโยธินนุกูล ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) โรงเรียนโยธินนุกูล พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ประมาณการเมื่อวันที่	ต.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานปรับปรุงซ่อมแซม</b>								
	2.10 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	167.61	ตร.ม.		-	139.00	23,297.79	23,297.79	
	2.11 ตะปู	41.15	กก.	65.00	2,674.75			2,674.75	
	2.12 งานปูอิฐบล็อกเต็มแผ่น หน้า 0.07x0.19x0.39 ม.	167.20	ตร.ม.	132.00	22,070.40	65.00	10,868.00	32,938.40	
	2.13 ฉาบปูนเชาะร่อง	147.22	ตร.ม.	78.00	11,483.16	118.00	17,371.96	28,855.12	
	2.14 งานเชี่ยมเสาคาน	98.35	ตร.ม.	69.00	6,786.15	105.00	10,326.75	17,112.90	
	2.15 งานทาสี	208.00	ตร.ม.	44.00	9,152.00	34.00	7,072.00	16,224.00	ทาสีทับหน้า 2 รอบ
	2.16 งานฉาบปูนเรียบ *ทับหลัง	10.45	ตร.ม.	78.00	815.10	118.00	1,233.10	2,048.20	
4	<b>งานไฟส่องสว่าง</b>								
	4.1 โคมพร้อมหลอดไฟ LED โซล่าเซลล์ ระยะตั้งเวลา 8 ชม.	5.00	ชุด	2,338.00	11,690.00	550.00	2,750.00	14,440.00	
	4.2 เหล็กกล่อง 3" x 3" x 2.3 mm.	54.00	กก.	18.79	1,014.66	12.00	648.00	1,662.66	
	4.3 แผ่นพลาสติก 4"x4"	5.00	อัน	43.00	215.00			215.00	
	4.4 น็อตยึดพลาสติก	20.00	ตัว	4.50	90.00			90.00	
5	<b>งานป้ายประชาสัมพันธ์</b>	1.00	งาน	-		2,300.00	2,300.00	2,300.00	
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>				<b>65,991.22</b>		<b>75,867.60</b>	<b>141,858.82</b>	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายวัลลภ ฉันทะเหลื่อม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพงษ์ธร จิตต์น้อม)  
ครู

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเกษกร จันทรงาม)  
ครู