

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างโรงแรมภูอินน์ ถึง บ้านนายเสาร์แก้ว สีมูล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๔๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔.๘๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๔๙,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายนรินทร์ ชัดติวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายอุเทน ชูชื่น เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายอมรวิชัย คำมูล เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๔ -

๗.๕ -

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง	แผนที่	1 / 2
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,885.00 ตารางเมตร และ ดีเส้นจราจร (สีเทอร์ไมฟอสฟอริก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.82 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด	แบบเลขที่	ทด-7-201 , ทด-7-602 , (แก้ไขเพิ่มเติมโดย อบต.แม่ปะ)
สถานที่ดำเนินการ	สายบริเวณซอยข้างโรงเรียนอุอินถึง บ้านนายเสาร์แก้ว สีสุล หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก		
		คำนวณเมื่อวันที่	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานผิวทางชนิด Asphaltic Concrete				
	1.1 งาน Tack Coat ใช้ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2	ตร.ม.	1,885.00	12.62	23,789.81
	1.2 งาน Asphaltic Concrete				
2	ปู Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ตร.ม.	1,885.00	302.80	570,772.86
	งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง				
	2.1 งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร โดยใช้ สีเทอร์ไมฟอสฟอริก ระดับ 1	ตร.ม.	84.82	302.06	25,620.72
3	งานอื่นๆ				
	3.1 - ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00
รวมราคารวม				620,183.39	
รวมราคาก่อสร้าง					849,029.57
คิดราคาก่อสร้างเพียง					849,000.00

ตัวหนังสือ (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	620,183.39
=	-
=	-

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1,885.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 448.82 บาท / ตร.ม.
เฉลี่ยราคารางระบายน้ำประมาณ - บาท / ตร.ม.

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง
- [2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- [3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา = 1 + ([3] / ([1] x [4] + [2] x [5]))

[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา (Factor FN) = [4] x [6]


[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา (Factor FN) = [5] x [6]


.....
(นายนิธิร์ ชัดสงศ์) ประธานกรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


.....
(นายอุเทน ชูชื่น) คณะกรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....
(นายอุเทน ชูชื่น) คณะกรรมการ

=

1.3642
-

=

=

1.00
1.3642
-

=

Factor F คิดจาก

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %