

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโดนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนายสมพงษ์ เพ็ชรพะเนา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา


แผ่นที่ 1/2

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา ต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Factor F | ราคากลาง |
|--------------|---|-------|--------|------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| 1 | งานชั้นโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | - งานบดทับชั้นทางเดิม หนา 0.10 ม | ลบ.ม. | - | - | - | 1.3642 | - | - |
| | - ปรับเกลี่ยดินเดิม(ขนาดกลาง) | ตร.ม. | 360 | 3.73 | 1,342.80 | 1.3642 | 5.09 | 1,831.85 |
| | - งานรองพื้นทาง ลูกรัง(แน่น) หนา..... | ลบ.ม. | - | 137.00 | - | 1.3642 | 186.90 | - |
| | - งานพื้นทางหินคลุก(แน่น) หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | - | 639.00 | - | 1.3642 | 871.72 | - |
| | - ทราดยาบรองพื้น หนา 5 ซม.(หลวม) | ลบ.ม. | 18 | 354.81 | 6,386.63 | 1.3642 | 484.04 | 8,712.63 |
| | - ไหล่ทาง 2 ข้าง หินคลุก หนา 0.15(หลวม) | ลบ.ม. | 7 | 496.96 | 3,354.50 | 1.3642 | 677.96 | 4,576.20 |
| 2 | งานชั้นผิวทาง/ผิวถนน | | | | | | | |
| | - ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 360 | 352.77 | 126,998.10 | 1.3642 | 481.25 | 173,250.81 |
| | - ส่วนลูกระนาด คสล. หนา 0.15 ม. รวม 4 จุด | ตร.ม. | - | 352.77 | - | 1.3642 | 481.25 | - |
| 3 | งานรอยต่อต่างๆ | | | | | | | |
| | - รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOINT) | ม. | 16 | 55.80 | 892.80 | 1.3642 | 76.12 | 1,217.96 |
| | - รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT) | ม. | - | 52.19 | - | 1.3642 | 71.20 | - |
| | - รอยต่อเพื่อขยายตัว(EXPANSION JOINT) | ม. | 1 | 85.77 | 85.77 | 1.3642 | 117.01 | 117.01 |
| | - รอยต่อก่อสร้าง(CONSTRUCTION JOINT) | ม. | - | - | - | 1.3642 | - | - |
| | | | | | 139,060.59 | | TOTAL | 189,706.46 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายบพิตร อรัญสาร)
ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวัชรพงศ์ คงฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโดนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนายสมพงษ์ เพ็ชรพะเนา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2/2

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Factor F | ราคากลาง |
|--------------|--|-------|--------|----------|-------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| | รวมยอดยกมา | | | | 139,060.59 | | | 189,706.46 |
| 4 | งานวางท่อระบายน้ำ | | | | | | | |
| | - ท่อ คสล.ชั้น3 Ø0.40 ม.(2 จุดละ 8 ท่อน) | ม. | 0 | - | - | 1.3642 | - | - |
| | - ท่อ PVC. Ø 2" ยาว 4 ม. @ 50 ม. | เส้น | 1 | 160.75 | 160.75 | 1.3642 | 219.30 | 219.30 |
| 5 | งานตีเส้นจราจร/เครื่องหมายจราจร | | | | | | | |
| | - กลางประ สีเทอร์โมพลาสติก ขาว/เหลือง | ตร.ม. | 0 | - | - | 1.3642 | - | - |
| | - กลางทึบ สีเทอร์โมพลาสติก ขาว/เหลือง | ตร.ม. | 0 | - | - | 1.3642 | - | - |
| | - สองข้าง สีเทอร์โมพลาสติก ขาว/เหลือง | ตร.ม. | 0 | - | - | 1.3642 | - | - |
| 6 | งานค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | | | | | | | |
| | - ป้ายชั่วคราว ไวนิล(ตามแบบ อบต.) | ชุด | 1 | 500.00 | 500.00 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| | - ป้ายเหล็กโครงการฯ(ตามแบบ อบต.) | ชุด | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | - ทดสอบแรงดึงเหล็ก RB15,19, Wire 4mm | ชุด | 1 | 720.00 | 720.00 | 1 | 720.00 | 720.00 |
| | - ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตฯ | ชุด | 1 | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 194,445.75 |

สรุป ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างฯ

= - 139,221.34.-

ราคากลาง **194,445.75**

* ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ข้อ 6

= - 4,520.00.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบพิตร อริญสาร)

ปลัด อบต.หนองงูเหลือม

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิษพงศ์ คงฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา