แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการ (ช่วงที่ 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร (ช่วงที่ 2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร บริเวณบ้านนางบัวชุม อำนาคะ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จุดเริ่มต้น/จุดดำเนินการ : - จุดสิ้นสุด :

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ : 03/2566 รายการเลขที่ :

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	
1	**รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และ รูปตัวยูพร้อมฝาปิด**								
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(3.2)	260.69	ลบ.ม.	18.78	4,895.78	1.2782	24.00	6,256.58	
1.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(9)								
	1.2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง(9.1)	109.22	ลบ.ม.	3,822.10	417,465.46	1.2782	4,885.41	533,604.02	
	1.2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต(9.2)	9,142.05	กก.	28.04	256,369.40	1.2782	35.84	327,651.07	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ(10)	17.63	ลบ.ม.	2,081.00	36,683.87	1.2782	2,659.93	46,889.25	
1.4	งานทรายรองพื้น(13.6)	17.63	ลบ.ม.	514.02	9,061.14	1.2782	657.02	11,581.95	
1.5	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.(62)	3.97	ลบ.ม.	567.13	2,251.52	1.2782	724.91	2,877.89	

*** ราคาน้ำมันไฮล่า บี7 ที่อำเภอเมือง = 33.14 บาท/ลิตร

*** ระยะเวลาดำเนินการ - วัน

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 726,727.17 **รวมราคาค่างานทั้งสิ้น** 928,860.76

คิดราคางบประมาณ 928,860.76

ตัวหนังสือ เก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางนี้
- จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเมธี ทักษิณ) หัวหน้าฝ่ายโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุรชัย อุลัย) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชาริน สมกอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา