

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๔.๔๕ เมตร ตามแบบรายการเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 6 พ.ย 2568 เป็นเงินจำนวน ๕๕๕,๖๕๑.๘๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาคักดิ์	กรรมการ

สรุปกำหนดราคากลาง


ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 4.45 เมตร (ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7%	424,453.29	1.3091	555,651.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			555,651.80	
	ตัวหนังสือ	ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 536/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



ประธานฯ

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ) จำลือโท



กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์)

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายศุติพงศ์ ยะผื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กำหนดราคากลาง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 4.45 เมตร (ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอน								
	- งานโครงหลังคา	30.00	ตร.ม.			70.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อหลังคาเดิม	30.00	ตร.ม.			25.00	750.00	750.00	รื้อขนเก็บ
	- ช่อมฝ้าเพดานภายใน โครง C-line แผ่นยิปซัมหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	15.00	ตร.ม.	260.00	3,900.00			3,900.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							6,750.00	
2	งานเตรียมการ								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	32.00	ลบ.ม.			142.00	4,544.00	4,544.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	1.50	ลบ.ม.	560.75	841.13	104.00	156.00	997.13	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น ผสมเสร็จ fc' 180 ksc.	1.50	ลบ.ม.	1,733.65	2,600.48	306.00	459.00	3,059.48	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							8,600.60	
3	งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	22.50	ลบ.ม.	1,915.89	43,107.53	419.00	9,427.50	52,535.03	
	- เหล็กกล่อง 6" หนา 2.3 มม.	7.00	ท่อน	2,150.00	15,050.00		-	15,050.00	
	- แผ่นเหล็ก ฐานเสา ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	9.00	แผ่น	120.00	1,080.00		-	1,080.00	
	- J-BOLT DAI. 12 มม.	36.00	ตัว	80.00	2,880.00			2,880.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							71,545.03	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	0.1660	ตัน	24,206.44	4,018.27	4,100.00	680.60	4,698.87	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	และค่าแรง (บาท)	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	0.0590	ตัน	23,411.31	1,381.27	4,100.00	241.90	1,623.17	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	1.6580	ตัน	22,592.68	37,458.66	3,300.00	5,471.40	42,930.06	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	0.1260	ตัน	22,826.66	2,876.16	3,300.00	415.80	3,291.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.27	กก.	42.06	2,534.96			2,534.96	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							55,079.02	
5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 70%) รวมไม้คร่าวัดแบบ	50.00	ตร.ม.	380.00	19,000.00			19,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	50.00	ตร.ม.			139.00	6,950.00	6,950.00	
	- ตะปู	12.50	กก.	35.00	437.50			437.50	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							26,387.50	
6	งานโครงสร้างหลังคา	1,550.00	กก.		-	10.00	15,500.00	15,500.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"*3"หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	20.00	ท่อน	610.00	12,200.00			12,200.00	
	- เหล็กกล่อง 2"*4"หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	40.00	ท่อน	750.00	30,000.00		-	30,000.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet) เบอร์ 35 บุปูโฟม หนา2.5ชม.	130.00	ตร.ม.	260.00	33,800.00	70.00	9,100.00	42,900.00	
	- ครอบข้าง	5.00	เมตร	80.00	400.00			400.00	
	- รางริน	15.00	เมตร	550.00	8,250.00		-	8,250.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ทูอินวัน	3.00	แผ่น	420.00	1,260.00		-	1,260.00	
	- สกรูยึดหลังคา	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00			1,000.00	
	- สีทาเหล็ก(สีดำ)	1.00	ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- ทินเนอร์	1.00	ถัง	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							113,810.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	และค่าแรง (บาท)	
7	งานผนัง								
	- งานผนังก่อ	20.00	ตร.ม.			89.00	1,780.00	1,780.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19*39*7 ซม.	260.00	ก้อน	5.14	1,336.40			1,336.40	
	- คอนกรีตบล็อกช่องลมสไตร์ญี่ปุ่น	30.00	ก้อน	25.00	750.00			750.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	0.14	ตัน	3,457.94	466.82			466.82	
	- ทราฮายาบ	0.60	ลบ.ม.	560.75	336.45			336.45	
	- งานผนังฉาบ	20.00	ตร.ม.			87.00	1,740.00	1,740.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	0.24	ตัน	3,457.94	833.36			833.36	
	- ทราหยะเอียด	0.80	ลบ.ม.	841.12	672.90			672.90	
	- ช่องเซอร์วิสได้ถูณ	1.00	ช่อง	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							10,915.93	
8	งานพื้น	112.00	ตร.ม.			158.00	17,696.00	17,696.00	
	- แผ่นพื้นคอนกริตสำเร็จรูป	107.00	ตร.ม.	260.00	27,820.00			27,820.00	
	- Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	120.00	ตร.ม.	27.00	3,240.00	5.00	600.00	3,840.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 14"*14"	112.00	กล่อง	250.00	28,000.00			28,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	2.24	ตัน	3,457.94	7,745.79			7,745.78	
	- ทราหยายาบ	12.32	ลบ.ม.	560.75	6,908.44			6,908.44	
	- ปูนยาแนว	10.00	ถุง	55.00	550.00			550.00	
	- ปูนกาวซีเมนต์	15.00	ถุง	195.00	2,925.00			2,925.00	
	- รวาสแตนเลส	23.00	เมตร	1,500.00	34,500.00		-	34,500.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							129,985.22	
9	งานงานทาสี	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	34.00	680.00	1,380.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							1,380.00	

[illegible]