

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.139-18
วัดทรัพย์น้อย -หนองเชือกเขา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านซับสัมพันธ์ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
930 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ โดยดำเนินการตามแบบและรายละเอียดประมาณการของ
อบต.หัวหวายกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

วันที่

21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	340.00	1.76	598.40	1.3642	2.40	816.34
2	งานดินตัดงานขุดวัสดุไม่เหมาะสม หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	279.00	51.44	14,351.76	1.3642	70.17	19,578.67
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	139.50	232.51	32,435.15	1.3642	317.19	44,248.02
3	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	139.50	449.28	62,674.56	1.3642	612.91	85,500.63
4	งานผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมิเค็ด	ตร.ม.	930.00	36.05	33,526.50	1.3642	49.18	45,736.85
	4.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	ตร.ม.	930.00	292.24	271,783.20	1.3642	398.67	370,766.64
5	งานตีเส้นแบ่งช่องจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	37.50	290.00	10,875.00	1.3642	395.62	14,835.68
รวมค่างานต้นทุน					426,244.57			

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 581,482.84

ราคางานก่อสร้าง 581,482.84

(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญมี เขตใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรุทธ์ ศรีเดช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน