



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔๘๐๓ / ๒๓๔

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสามวัง ที่ ๒๑๓ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๒๔๐๕/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๒๔๐๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวให้เป็นอาคารเก็บพัสดุ โดยปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวให้เป็นอาคารเก็บพัสดุ ขนาด ๘.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร โดยทาสีอาคารใหม่ พร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสามวัง) แบบเลขที่ ๓๖ / ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (-หกแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอติญา คงปิ่น)

(นางชยาภรณ์ เทียวพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

(นายหยวก ประยงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

โดยปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวให้เป็นอาคารเก็บผลัด ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร โดยทาสีอาคารใหม่ พร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก ตามแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

พื้นที่ 5 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ 36 / 2565

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

งานประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2567, ราคามัน 29.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงอาคารโรงสีข้าว								
1.1	ขนย้ายวัสดุพร้อมทำความสะอาดพื้นที่	1.00	เหมารวม			25,000.00	25,000.00	25,000.00	ขนย้ายมูลนกทั้ง
1.2	งานทาสีอาคารใหม่ (ทำความสะอาดรองพื้นสีปูนเก่าพร้อมสีน้ำพลาสติก)	350.00	ตร.ม.	49.00	17,150.00	68.00	23,800.00	40,950.00	รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า
1.3	ทาสี / พื้น โครงหลังคา (สีรองพื้นกันสนิมพร้อมสีเคลือบเงา)	771.00	ตร.ม.	56.00	43,176.00	70.00	53,970.00	97,146.00	รวมทาสีและเกรงกันนก
1.4	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	140.00	ตร.ม.	178.00	24,920.00	90.00	12,600.00	37,520.00	รวมรื้อหลังคาเดิม
1.5	เปลี่ยนเมทัลชีสปิด TRUSS	65.00	ตร.ม.	178.00	11,570.00	70.00	4,550.00	16,120.00	
1.6	ครอบสันเมทัลชีส	14.00	เมตร	81.20	1,136.80	50.00	700.00	1,836.80	
1.7	ครอบข้างเมทัลชีส	48.00	ตร.ม.	77.20	3,705.60	50.00	2,400.00	6,105.60	
1.8	เปลี่ยนเกล็ดลอนเมทัลชีส	24.00	แผ่น	506.24	12,149.76	190.00	4,560.00	16,709.76	
1.9	เปลี่ยนบานประตูม้วนพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	27,500.00	55,000.00			55,000.00	รวมรื้อประตูม้วนเดิม
1.10	เหล็กกล่อง 2" x 1" หนา 2.3 มม.	70.00	เส้น	409.00	28,630.00			28,630.00	
1.11	ตะแกรงเหล็กตาถี่เหลี่ยม (ลวดเบอร์ 11) ช่องตาข่าย 1" x 1"	160.00	ตร.ม.	256.00	40,960.00			40,960.00	
1.12	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบเหล็กโครงสร้างทั่วไป	1,022.00	กก.			10.00	10,220.00	10,220.00	
	รวมค่างานต้นทุน							376,198.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณณเตียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ

นางนันทนา สายแสง

(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ

นางสาวอติญา คงปิ่น

(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวให้เป็นอาคารเก็บพัสดุ

โดยปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวให้เป็นอาคารเก็บพัสดุ ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร โดยหาสื่ออาคารใหม่ พร้อมติดตั้งแกระงกันนก ตามแบบแปลน ทต.หนองสามวัง

หมู่ที่ 5 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ปร.4 แผนงาน...2...

แบบเลขที่ 36 / 2565

(ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567, ราคานั้น 29.94 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอมา							376,198.16	
2	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในอาคาร								
2.1	คอนกรีต 240 KSC ทน 0.10 เมตร	9.60	ลบ.ม.	1,693.18	16,254.53	327.00	3,139.20	19,393.73	
2.2	เหล็กวางเมต ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	96.00	ตร.ม.	33.00	3,168.00	5.00	480.00	3,648.00	
3	งานเทพื้นคอนกรีตด้านข้างอาคาร								
3.1	คอนกรีต 240 KSC ทน 0.10 เมตร	3.60	ลบ.ม.	1,693.18	6,095.45	327.00	1,177.20	7,272.65	
3.2	ทรายหยาบ	1.80	ตร.ม.	508.00	914.40	99.00	178.20	1,092.60	
3.3	เหล็กวางเมต ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	36.00	ตร.ม.	33.00	1,188.00	5.00	180.00	1,368.00	
3.4	ไม้แบบ (1)	0.60	ตร.ม.	334.00	200.40		-	200.40	
4	งานเบ็ดเตล็ด				-				
4.1	งานไฟฟ้า	1.00	เหมารวม	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
4.2	ปรับปรุงชั้นวางของ + บันไดนั่งร้าน (ตามท้องตลาด)	1.00	เหมารวม	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	- ติดตั้งบันไดนั่งร้าน 1 ชุด (ตามท้องตลาด)								
	- เปลี่ยนพื้นไม้บอร์ต ชั้แนววางของ หมา 15 มม.								
	รวมค่างานต้นทุน							459,173.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนเฑียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทมา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ