แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร/เทศบาลตำบลพนมไพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
	1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	1.1.1 งานคอนกรีต 280 ksc.	บาท/ลบ.ม.	146.000	2,286.21	333,786.66	1.3642	3,118.84	455,351.76
2	1.1.2 เหล็ก RB ศก. 6 มม.	บาท/ตัน	1.800	22,752.22	40,953.99	1.3642	31,038.57	55,869.43
3	1.1.3 เหล็ก RB ศก. 15 มม.	บาท/ตัน	.100	22,078.51	2,207.85	1.3642	30,119.50	3,011.94
4	1.1.4 เหล็ก RB ศก. 19 มม.	บาท/ตัน	.050	23,364.49	1,168.22	1.3642	31,873.83	1,593.68
	1.1.5 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
5	1.1.5.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	140.000	76.29	10,680.60	1.3642	104.07	14,570.47
6	1.1.5.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	26.000	50.86	1,322.36	1.3642	69.38	1,803.96
7	1.1.6 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	บาท/กก.	70.000	86.92	6,084.40	1.3642	118.57	8,300.33
8	1.1.7 แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	43.000	198.60	8,539.80	1.3642	270.93	11,649.99

สถิต วงษาซ้าย

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:20:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร/เทศบาลตำบลพนมไพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.1.8 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.8.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
9	1.1.8.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	360.000	95.23	34,282.80	1.3642	129.91	46,768.59
	1.1.9 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.9.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
10	1.1.9.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	10.000	163.66	1,636.60	1.3642	223.26	2,232.64
11	1.1.9.1.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	500.000	163.66	81,830.00	1.3642	223.26	111,632.48
	1.1.9.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร/เทศบาลตำบลพนมไพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.1.9.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	47.000	459.38	21,590.86	1.3642	626.68	29,454.25
13	1.1.10 ยาง Joint filter	บาท/ลิตร	25.000	30.00	750.00	1.3642	40.92	1,023.15
14	1.1.11 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ระยะ 0.20 x 0.20 เมตร	บาท/ตร.ม.	850.000	23.05	19,592.50	1.3642	31.44	26,728.08
15	1.1.12 ค่าตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	90.000	22.00	1,980.00	1.3642	30.01	2,701.11
16	1.2 เหล็ก DB 16 มม.	บาท/ตัน	.250	20,501.31	5,125.32	1.3642	27,967.88	6,991.96
	2. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ							
17	2.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 1.20 เมตร (มอก.ชั้น 3)	บาท/ท่อน	136.000	3,100.00	421,600.00	1.3642	4,229.02	575,146.72
18	2.2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)	ท่อน	10.000	766.36	7,663.60	1.3642	1,045.46	10,454.68
19	2.3 เหล็ก RB ศก. 6 มม.	บาท/ตัน	1.000	22,752.22	22,752.22	1.3642	31,038.57	31,038.57
20	2.4 เหล็ก RB ศก. 9 มม.	บาท/ตัน	1.300	23,996.82	31,195.86	1.3642	32,736.46	42,557.39
21	2.5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	50.000	86.92	4,346.00	1.3642	118.57	5,928.81

สถิต วงษาซ้าย

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:20:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร/เทศบาลตำบลพนมไพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.6 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.6.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
22	2.6.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	660.000	23.40	15,444.00	1.3642	31.92	21,068.70
	2.6.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
23	2.6.2.1 งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	480.000	84.77	40,689.60	1.3642	115.64	55,508.75
24	2.7 แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	50.000	198.60	9,930.00	1.3642	270.93	13,546.50
25	2.8 เหล็กแบน 50x50x12 มม.	ท่อน	220.000	1,400.00	308,000.00	1.3642	1,909.88	420,173.60
26	2.9 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ท่อน	41.000	530.00	21,730.00	1.3642	723.02	29,644.06
27	2.10 คอนกรีต 180 ksc.	บาท/ลบ.ม.	35.000	2,044.66	71,563.10	1.3642	2,789.32	97,626.38
28	2.11 งานสีกันสนิม (19.925 ลิตร)	ตร.ม.	40.000	135.00	5,400.00	1.3642	184.16	7,366.68
29	2.12 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
30	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.28	21.28	1.3642	29.03	29.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร/เทศบาลตำบลพนมไพร

รวมราคากลาง	2,094,548.39



สถิต วงษาซ้าย

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:20:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร/เทศบาลตำบลพนมไพร

สถิต วงษาซ้าย
(สถิต วงษาซ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิรวิชญ์ บุญเฉลียว
(สิรวิชญ์ บุญเฉลียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สายันต์ วงษ์วิพัฒน์
(สายันต์ วงษ์วิพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิต วงษาซ้าย
16 กุมภาพันธ์ 2567