แบบสรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว แบบ ปร.5

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รื้อผิวจราจรเดิมออก) สายทางบริเวณซอยข้างร้านนางนวรัตน์ แพงไตร จากจุดสิ้นสุดโครงการเดิมถึงบริเวณวัดดอนทอง หมู่ 8 (สบ.ถ.56-010) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ปริมาณงาน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

แบบเลขที่ /2569

ประมาณการตาม ปร4. จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 6-ก.ค.-69

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	632,532.69	1.3624	861,762.54	
สรุป	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินสุทธิ			861,762.54	
(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)					

(ลงชื่อ) ณัฐพล โพธิ์ทอง ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพล โพธิ์ทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นางพรทิพย์ ศาสตร์ศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ณัฐพล โพธิ์ทอง กรรมการ
(นายณัฐพล โพธิ์ทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ หนึ่งณภา กรรมการ
(นางหนึ่งณภา เหรียญประยูร)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



ประมาณการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รื้อผิวจราจรเดิมออก) สายทางบริเวณซอยช้างร้านนางนวรัตน์ แพงไตร จากจุดสิ้นสุดโครงการเดิมถึงบริเวณวัดดอนทอง หมู่ 8 (สบ.ถ.56-010) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ปริมาณงาน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบริเวณซอยช้างร้านนางนวรัตน์ แพงไตร จากจุดสิ้นสุดโครงการเดิมถึงบริเวณวัดดอนทอง หมู่ 8 (สบ.ถ.56-010) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

กำหนดราคากลางเมื่อ 6 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ค่าก่อสร้างรวม
1	งานรื้อผิวทางเดิม							
	- งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	1,104.00	116.76	128,903.04	1.3624	159.07	175,617.50
2	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.20	420.85	23,230.92	1.3624	573.37	31,649.81
3	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,104.00	419.25	462,852.00	1.3624	571.19	630,589.56
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	99.00	88.32	8,743.68	1.3624	120.33	11,912.39
	- รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	9.00	166.26	1,496.34	1.3624	226.51	2,038.61
	- งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	44.16	165.46	7,306.71	1.3624	225.42	9,954.67
					632,532.69		Total	861,762.54

(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	632,532.69
2	ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ	..... กรรมการ	..... กรรมการ
(นางพรทิพย์ ศาสตร์ติริ)	(นายณัฐพล โพธิ์ทอง)	(นางหนึ่งณภา เหรียญประยูร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี