

แบบสรุปประมาณการกลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเดออปู - นาปอยดี หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม
 สถานที่ สายทางเดออปู - นาปอยดี บริเวณพิกัด 18.558706, 98.562495 หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 แบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน2....ชุด
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท	
1	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร	183,190.62	
2	ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 273.00 เมตร	417,207.31	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	600,397.93	
สรุป	ราคากลาง	600,397.93	
	ตัวอักษร	หกแสนสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายประธาน ปินดาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

ประธานกรรมการ



(นางสุนนิกา จินาอ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา)ระดับต้น

กรรมการ



(นายอนันต์ เชงกะแซ่)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแฉก - นาไยดี หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแดงปู - นาบอยดี หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

โหล่ทางตีผลึกสูงในพีเอ็มที กว้างข้างละ 0.10 ม. หน้า 0.15 ม. รายละเอียดติดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด

สายทางแต่ละขบวน - นาบอยตี้ บริเวณพิกัด 18.558706, 98.562495 หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

2567

กรมช่างฝีมือช่าง

183,190.62

ປະທັບພາກສະໜາ

ကုမ္ပဏီ

สรุปผลประมาณการกลาง

1.ชื่อโครงการ										โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแฉลอปู - นาบอยดี หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม										
ปริมาณงาน										ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 273.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร										
ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 ม. หน้า 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด																				
สถานที่ก่อสร้าง										สายทางแฉลอปู - นาบอยดี บริเวณพิกัด18.558706.98.562495 หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่										
คำนวณราคากลาง เมื่อ 5 มิถุนายน 2567										ราคาดำเนินคดีชล 33.64 บาท/ลิตร หน้าปัด ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ คาพาณิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน 2567										
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ต่างงานต้นทุนต่อหน่วย	คิดเป็นเงินบาท	Factor F	ต่างงานต้นทุน													
		หน่วย	จำนวน				บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)												
1	งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00												
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement	ลบ.ม.	20.48	573.94	11,754.29	1.3642	782.96	16,035.20												
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm. Thick)	ตร.ม.	682.50	413.67	282,329.77	1.3642	564.32	385,154.27												
4	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	22.50	129.27	2,908.57	1.3642	176.35	3,967.87												
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	110.00	80.30	8,833.00	1.3642	109.54	12,049.97												
รวมต่างงานต้นทุนงานทาง				305,825.63		รวมราคากลาง	417,207.31													
ตัวอักษร (-)คือส่วนหนึ่งมีเงินได้หลังข้อเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์				คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง			417,207.31													

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


(นายประธาน ปันตาดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

กรรมการ


(นางสุกัญญา จินาอ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)ระดับต้น



(นายอัมมัต เทงกะแซ)

กรรมการ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ