

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ปี 2568  
จำนวน 2,324,080.00 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน : งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสาธารณูปโภค, งานครุภัณฑ์  
จัดซื้อหรือสั่งจ้าง และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
4. คำนวณราคากลาง ณ วันที่.....3.....เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. 2568  
จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,333,400.00 บาท  
(สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4(ก)
  - 5.2 แบบ ปร 4(ข)
  - 5.3 แบบ ปร.5(ก)
  - 5.4 แบบ ปร.5(ข)
  - 5.5 แบบ ปร.6
6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 .....ประธานกรรมการ  
( นางกนกอร จูตะวิริยะสกุล )
  - 6.2 .....กรรมการ  
( นางสาวสุรางคณา แสนใหม่ )
  - 6.3 .....กรรมการ  
( นายเจษฎา หนองขุนสาร )

## แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6  
แผ่นที่ 1/1

ส่วนงาน งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เอกสารเลขที่ สำนัก/กอง กรม

แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ตร.ม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ก) ปร.4(ข) ปร.5(ก) ปร.5(ข) จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ :

ประมาณการโดย งานบริการวิศวกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,355,100.99	
2	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดจ้าง	978,305.28	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,333,406.27	
	ราคากลาง	2,333,400.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	2,333,400.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	(สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

  
ประธานกรรมการ  
(นางกนกอร จูตะวิริยะสกุล)

  
กรรมการ  
(นางสาวสุรางคณา แสนใหม่)

  
กรรมการ  
(นายเจษฎา หนองขุนสาร)

# แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

แผ่นที่ 1/1

ส่วนงาน งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เอกสารเลขที่ สำนัก/กอง กรม

แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ตร.ม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ :

ประมาณการโดย งานบริการวิศวกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	1,037,120.00	1.3066	1,355,100.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง			1,355,100.99	
	ราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,355,100.99	
	จำนวนเงินตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			

 ประธานกรรมการ  
(นางกนกอร จุฑะวิริยะสกุล)

 กรรมการ  
(นางสาวสุรางคณา แสนใหม่)

 กรรมการ  
(นายเจษฎา หนองขุนสาร)

# แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5 (ข)

แผ่นที่ 1/1

ส่วนงาน งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เอกสารเลขที่ สำนัก/กอง กรม

แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ตร.ม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาวันที่ :

ประมาณการโดย งานบริการวิศวกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	914,304.00	1.07	978,305.28	
สรุป	ราคางานครุภัณฑ์			978,305.28	
	จำนวนเงินตัวอักษร	(เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)			

 ประธานกรรมการ  
(นางกนกอร จูตะวิริยะสกุล)

 กรรมการ  
(นางสาวสุรางคณา แสนใหม่)

 กรรมการ  
(นายเจษฎา หนองขุนสาร)



ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ : พร.4(ข)

ประมาณราคาวินิจฉัย :

ประมาณการโดย งานบริการวิศวกรรม

แบบ พร.4 (ข)

เอกสารเลขที่ :

เอกสารเลขที่ :

จำนวน : 1 แผ่น

สำนัก/กอง :

พื้นที่อาคาร :

จำนวนชั้น :

กรม :

ตร.ม.

ชั้น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือสั่งทำ								
1	ตู้ลอยบัวอินขนาดไม่น้อยกว่า 300x35x60 เซนติเมตร WC1	1	ชุด	58,690.00	58,690.00		0.00	58,690.00
2	Wall Bench ขนาดไม่น้อยกว่า 120x75x80เซนติเมตร WB1	1	ชุด	35,800.00	35,800.00		0.00	35,800.00
3	Wall Bench ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x80เซนติเมตร WB2	1	ชุด	63,370.00	63,370.00		0.00	63,370.00
4	Wall Bench ขนาดไม่น้อยกว่า 120x90x80เซนติเมตร WB5	1	ชุด	39,000.00	39,000.00		0.00	39,000.00
5	Wall Bench ขนาดไม่น้อยกว่า 300x75x80เซนติเมตร(sink Bench) WB4	1	ชุด	160,840.00	160,840.00		0.00	160,840.00
6	Wall Bench ขนาดไม่น้อยกว่า 250x120x80เซนติเมตร(Island Bench) IB1	1	ชุด	161,000.00	161,000.00		0.00	161,000.00
7	Wall Bench ขนาดไม่น้อยกว่า 300x75x80เซนติเมตร L-Shape WB 3	1	ชุด	156,550.00	156,550.00		0.00	156,550.00
8	ตู้บัวอิน ขนาดไม่น้อยกว่า 170x45x180เซนติเมตร CS1	1	ชุด	49,200.00	49,200.00		0.00	49,200.00
9	ตู้บัวอิน ขนาดไม่น้อยกว่า 100x45x180เซนติเมตร CS2	2	ชุด	28,000.00	56,000.00		0.00	56,000.00
10	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง 12,000 บีทียู	1	เครื่อง	36,450.00	36,450.00		0.00	36,450.00
11	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง 18,000 บีทียู	1	เครื่อง	42,056.00	42,056.00		0.00	42,056.00
12	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง 24,000 บีทียู	1	เครื่อง	46,728.00	46,728.00		0.00	46,728.00
13	ถังดับเพลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ (สีแดง)	1	ถัง	3,900.00	3,900.00		0.00	3,900.00
14	ถังดับเพลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ (สีเขียว)	1	ถัง	4,720.00	4,720.00		0.00	4,720.00
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							914,304.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทถ้วน)						914,304.00

.....กรรมการ  
(นางกนกกร จูตะวิริยะสกุล)

.....กรรมการ  
(นางสาวสุรางคณา แสนใหม่)

.....กรรมการ  
(นายเจษฎา หนองขุนสาร)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4(ก)

ประมาณราคาวันที่ :

ประมาณการโดย : งานบริการวิศวกรรม

เอกสารเลขที่ :

เอกสารเลขที่ :

จำนวน : 3 แผ่น

สำนัก/กอง :

พื้นที่อาคาร :

จำนวนชั้น :

กรม :

ตร.ม.

ชั้น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1. หมวดระบบปรับอากาศ								
1	งานรื้อห้องปฏิบัติการ( งานเหมา )	1	งาน	-	-	-	100,000.00	100,000.00
2	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ							
2.1	งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด	1	งาน					
2.1.1	Main Electrical System							
	- เมนไฟฟ้าจากตู้เมนส้วมจ่ายตู้ DB-1	1	ชุด					
	สายไฟและท่อร้อยสายไฟ							
	สำหรับ Chemical Fume Hood							
	-IEC 01 2.5 Sq.mm.	50	เมตร	22.00	1,100.00	24.00	1,200.00	2,300.00
	- WIRE WAY 2"X4"(HXW)	15	เมตร	460.00	6,900.00	250.00	3,750.00	10,650.00
	-ท่อเหล็ก ท่ออ่อนร้อยสายไฟ 20mm	20	เมตร	31.00	620.00	56.00	1,120.00	1,740.00
	-Support & Hanger &Fitting & Accessories	1	เหมา	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00
	- งานเข้าสายมอเตอร์และตู้ไฟ	1	เหมา		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.1.2	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							-
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	100	เมตร	20.00	2,000.00	28.00	2,800.00	4,800.00
	- Conduit Dia 3/4" PVC	100	เมตร	45.00	4,500.00	48.00	4,800.00	9,300.00
	- GALVANIZED WIRE WAY 2"X4"(HXW)	15	เมตร	1,450.00	21,750.00	250.00	3,750.00	25,500.00
	- Support & Hanger &Fitting & Accessories	1	เหมา	30,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00
	- งานเข้าอุปกรณ์และตู้ไฟ	1	เหมา		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.1.3	งานไฟฟ้าสำหรับจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ตู้เย็น, AUTO CLAVE HOTAIR CO2 INCUBATOR (เฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด มากกว่า 1000 W)							-
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	100	เมตร	20.00	2,000.00	28.00	2,800.00	4,800.00
	- IEC 01 4 Sq.mm.	100	เมตร	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	6,000.00
	- Conduit Dia 3/4" PVC	100	เมตร	36.00	3,600.00	48.00	4,800.00	8,400.00
	- Support & Hanger &Fitting & Accessories	1	เหมา	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
	- GALVANIZED WIRE WAY 2"X4"(HXW)	15	เมตร	1,550.00	23,250.00	270.00	4,050.00	27,300.00
	- เต้ารับหรือเซฟต์สวิตซ์ 20 A 1 PH	20	ชุด	750.00	15,000.00	250.00	5,000.00	20,000.00

Dr. P. S. S. S. S.

วิมลดา แฉะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4(ก)

ประมาณราคาวินาที :

ประมาณการโดย งานบริการวิศวกรรม

เอกสารเลขที่ :

เอกสารเลขที่ :

จำนวน : 3 แผ่น

สำนัก/กอง :

พื้นที่อาคาร :

จำนวนชั้น :

กรม :

ตร.ม.

ชั้น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- งานเข้าอุปกรณ์และตู้ไฟ	1	เหมา		-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.4	Lighting Fixture							-
	- โคมไฟ PANEL LED	8	ชุด	2,500	20,000.00	700	5,600	25,600.00
	- โคมไฟ หลอดUV 18 w	3	ชุด	2,700	8,100.00	300	900	9,000.00
2.1.5	ตู้คอนซูมเมอร์							-
	-Schneider ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนหลัก 100A 10kA ขนาด 24	1	ชุด	10,500	10,500	-	-	10,500.00
	-LED Panel Lighting/220V/20A	1	ชุด	600	600	-	-	600.00
	-Plug/220V/32A	1	ชุด	600	600	-	-	600.00
	-Power Plug-BSC/220V/32A	1	ชุด	600	600	-	-	600.00
	-Fume Hood /220V/32A	1	ชุด	600	600	-	-	600.00
	-Air-1/220V/20A	3	ชุด	600	1,800	-	-	1,800.00
	-Wall Bench 1/220V/32A	1	ชุด	600	600	-	-	600.00
	-Wall Bench 1/220V/16A	1	ชุด	600	600	-	-	600.00
	- Support & Hanger &Fitting & Accessories	1	เหมา	28,000.00	28,000.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00
รวมเป็นเงิน								371,590.00
2.2	งานผนังห้อง Polystyrene(PS)Sandwith Panel	1	งาน					
	Polystyrene (PS) Sandwich Panel							
	•Surface Material : Color Steel Sheet : (T) 0.36 mm.							
	•Core Material : EPS Foam Density 1 lb/ft3							
	•Panel Type : Slip Joint (Flat Type)							
	•Panel Thickness : 75 mm. (External)							
	Wall Panel	93.00	ตรม.	1,060.00	98,580.00	300.00	27,900.00	126,480.00
	Thickness 75 mm							
	Inside & Outside : Steel Sheet White : (T) 0.36 mm.							
	Aluminium parts of installation							
	Aluminium Curve Medium and aluminium angle	93	ตรม.	650	60,450.00	150.00	13,950.00	74,400.00

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานบริการวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบเลขที่ :

เอกสารเลขที่ :

สำนัก/กอง :

กรม :

เอกสารเลขที่ :

พื้นที่อาคาร :

ตร.ม.

จำนวน : 3 แผ่น

จำนวนชั้น :

ชั้น

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4(ก)

ประมาณราคาวินาที :

ประมาณการโดย งานบริการวิศวกรรม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	Other Fitting parts of installation (Silicone, bolt, nut, washer screw, rivet, etc.	93	ตรม.	270	25,110.00	100.00	9,300.00	34,410.00
	Installation C/S with Supervisor Destination : มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	งาน	32,000.00	32,000.00	11,000.00	11,000.00	43,000.00
	Setting up scaffolding Work . Safety Transportation at site Destination : มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	งาน	8,300.00	8,300.00	2,300.00	2,300.00	10,600.00
								288,890.00
2.3	งานสถาปัตยกรรม เช่น งานเคลือบพื้น ทาสี ฯ	1	งาน					
2.3.1	งานเคลือบพื้น โพลียูรีเทน ;PU (Polyurethane Floor System) - งานเคลือบพื้น โพลียูรีเทนPU 4 mm - งานปรับระดับพื้นSelf-levelling	49 49	ตรม. ตรม.	700.00 500.00	34,300.00 24,500.00	550.00 300.00	26,950.00 14,700.00	61,250.00 39,200.00
2.3.2	งานผนัง - งานทาสีผนังเดิม /รวมสี	42	ตรม.	400.00	16,800.00	230.00	9,660.00	26,460.00
2.3.3	งานฝ้าฉาบเรียบ - ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดฉาบเรียบ - งานทาสีฝ้าใหม่	49 49	ตรม. ตรม.	510.00 330.00	24,990.00 16,170.00	380.00 250.00	18,620.00 12,250.00	43,610.00 28,420.00
2.3.4	งานประตู - ประตูบานสวิงเดี่ยว บานกระงะกอลูมิเนียม ทึบล่างครึ่งบาน ขนาด 100cmx200 cm - ประตูบานสไลด์คู่ บานกระงะกอลูมิเนียม ทึบล่างครึ่งบาน ขนาด 160cmx200 cm - ประตูบานสไลด์ บานกระงะกอลูมิเนียม ทึบล่างครึ่งบาน ขนาด 100cmx200 cm - หน้าต่างบานเลื่อนคู่ 150*100 cm กระงะกอนา 6 มม - หน้าต่างบานเลื่อนคู่ 110*100 cm กระงะกอนา 6 มม - หน้าต่างบานขนาดหน้างาน /สูง 100 cm กระงะกอนา 6 มม	1 1 1 1 1 2	บาน บาน บาน บาน บาน บาน	19,200.00 31,700.00 16,200.00 10,000.00 7,500.00 7,500.00	19,200.00 31,700.00 16,200.00 10,000.00 7,500.00 15,000.00	5,800.00 6,300.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00	5,800.00 6,300.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 11,600.00	25,000.00 38,000.00 22,000.00 15,800.00 13,300.00 26,600.00
								339,640.00
2.4	งานสุขาภิบาล	1	งาน					



ชั้น

.....กรรมการ  
(นายเจษฎา หนองขันธ์สาร)

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (4จ)

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงื่อนไข

ประมาณราคากลางตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 499 ลง.28 สิงหาคม 2566 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )	0.00%
ค่าประกันผลงาน หัก ( ร้อยละ )	0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ( ร้อยละ )	7.00%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ( ร้อยละ )	7.00%

สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F

$$\text{สูตรการหาค่า Factor F} = D - \left[ \frac{(D - E) \times (A - B)}{(C - B)} \right]$$

เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	1,037,120.00
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1,000,000.00
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	2,000,000.00
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.3067
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.3051

แทนค่า

$$1.3067 - \left[ \frac{(1.3067 - 1.3051) \times (1,037,120.00 - 1,000,000.00)}{(2,000,000.00 - 1,000,000.00)} \right]$$

Factor F จากการคำนวณ 1.30664061 (ตามทศนิยมจริง)

คำนวณค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์ ทศนิยมมาตรฐาน 4 ตำแหน่ง

ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3066

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 1,355,100.99

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "



ประธานกรรมการ  
(นางกนกอร จุฑะวิริยะสกุล)



กรรมการ  
(นางสาวสุรางคณา แสนใหม่)



กรรมการ  
(นายเจษฎา หนองขุนสาร)