

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.๑

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนไ ร้ หมู่ที่ ๗

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนไ ร้ หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างกลาง

งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

แบบเลขที่ อบต.ช้างกลาง เลขที่ --/๒๕๖๙

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐....วัน

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑.๙๒	๕๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๘	๒.๖๙	๘๐๗.๔๔
								-
๒	งานผิวจราจร							
	๒.๑ งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๒๒.๔๓	๓๓,๖๔๓.๒๐
	๒.๒ งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๓๒.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๖๖๕.๔๐	๖๙๘,๐๙๖.๔๐
	(Asphaltic Concrete) (แน่น)							-
๓	งานตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก							-
	๓.๑ งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	ตร.ม.	๐.๘๐	๒๙๐.๐๐	๒๓๒.๐๐	๑.๔๐๑๘	๔๐๖.๕๒	๓๒๕.๒๒
	๔.๑ งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๔๐๖.๕๒	๒๔,๓๙๑.๓๒
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							-
	๓.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-		-	-
					๕๔๐,๒๐๘.๐๐		รวม	๗๕๗,๒๖๓.๕๘
	ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด							๗๕๗,๒๐๐.๐๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	๕๔๐,๒๐๘.๐๐
=	-
=	๑.๔๐๑๘
=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล บรรณราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร พรหมขำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเชียวชาญ รามทัศน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางศิริขวัญ คงช่วย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

แบบเลขที่ คัดลอกแบบที่ ทด.-๗-๒๐๑ จำนวน ๓ แผ่น - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๑

จำนวน

๑

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐

เดือน กันยายน

พ.ศ.

๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๕๔๐,๒๐๘.๐๐	๑.๔๐๑๘	๗๕๗,๒๖๓.๕๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่งหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๕๗,๒๖๓.๕๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๕๗,๒๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน

๑,๕๐๐.๐๐

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๐๔.๘๐

บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗ %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล บรรณราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร พรหมขำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเชียวชาญ งามทัศน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางศิริขวัญ คงช่วย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง