



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ที่...../๒๕๖๖ วันที่ ๑๙/๑๐/๒๕๖๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ ๕๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มเหลื่อมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู (คุ้มเหลื่อมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสัก กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ

กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าสัก อำเภอดุสิต จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มเหลื่อมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู (คุ้มเหลื่อมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสักกำหนด

คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณา ตรวจสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วมีมติ ให้ราคา ๑๙๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดเอกสารประกอบที่แนบท้ายบันทึกนี้ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

๑. นายบุญลือ ทดแทน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ.....
๒. นางดวงสมร ทดแทน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ.....
๓. นางสาวชยุตรา ประโม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายบุญลือ ทดแทน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาไว้ ๑๙๕,๐๐๐.-บาท
- เห็นควรพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางมุกจินันท์ เหนือคูเมือง)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....


(ลงชื่อ)



(นางสาวมะลิ ปาโส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก.....
.....

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.




(สุรพล พรเสนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายบุญทัน วงศ์อาดัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มเกลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ / หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๒,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มเกลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู (คุ้มเกลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว
๑๒.๐๐ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓/.....กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๑๙๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....แบบสรุปค่าก่อสร้าง.....


๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายบุญลือ ทดแทน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางดวงสมร ทดแทน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวชยุตรา ประโม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง กองทุนบ้านหนองคู หมู่ 10 ตำบลป่าสังข์ อำเภอดุสิต จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบค.ป่าสังข์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	147,351.80	1.3091	192,898.24	
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 195,898.24

ปรับคิดเป็น 195,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญลือ ทดแทน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางดวงสมร ทดแทน)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชยุตรา ประโม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง กองทุน บ้านหนองคู หมู่ 10 ตำบลปลีสังข์ อำเภอสุรพัตร์พินาน จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ปลีสังข์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปลีสังข์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน ทน 1.10-0.15 เมตร	-	ตร.ม.						รื้อถอน
	- รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน ทน 1.10-0.15 เมตร	-	ตร.ม.						รื้อถอนไป
2	งานดินชุด / ถมกลับ								
	- งานดินชุดฐานราก / ถมกลับ	10.40	ลบ.ม.	168.00	1,747.20	125.00	1,300.00	3,047.20	
3	งานดินถมปรับระดับ								
	- ดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	30.00	-	10.00	-	-	
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ	0.40	ลบ.ม.	495.00	198.00	104.00	41.60	239.60	
4	งานคอนกรีตหยาบ								
	คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	0.80	ลบ.ม.	-	-	398.00	318.40	318.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (260 กก./ลบ.ม.)	208.00	กก.	2.24	465.92	-	-	465.92	
	- ทรายหยาบ (0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.)	0.49	ลบ.ม.	280.37	137.38	-	-	137.38	
	- หินผสมคอนกรีต (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.)	0.87	ลบ.ม.	700.93	609.81	-	-	609.81	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง								
	5.1 คอนกรีต 1:2:4	5.27	ลบ.ม.		-	498.00	2,624.46	2,624.46	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (360 กก./ลบ.ม.)	1,897.20	กก.	2.24	4,249.73	-	-	4,249.73	
	รวม				7,408.04		4,284.46	11,692.50	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง กองทุน บ้านหนองคู หมู่ 10 ตำบลป่าสีห์ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ป่าสีห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสีห์

คำนวณราคาโดย กองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา				7,408.04		4,284.46	11,692.50	
	- ทรายพบบ (0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.)	3.16	ลบ.ม.	280.37	885.97	-	-	885.97	
	- หินผสมคอนกรีต (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.)	5.74	ลบ.ม.	700.93	4,023.34		-	4,029.08	
	5.2 ฉาบผนังโครงสร้าง คสล. ภายในอาคาร	25.6	ตร.ม.	75.00	1,920.00	87.00	2,227.20	4,147.20	
	5.3 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 กก. SR 24	64.90	กก.	23.30	1,512.17	4.40	285.56	1,797.73	
	- RB 9 กก. SR 24	-	กก.	21.18	-	4.40	-	-	
	- DB 16 กก. SD 30	808.15	กก.	21.85	17,658.08	3.60	2,909.34	20,567.42	
	- ลวดผูกเหล็ก NO.18	26.19	กก.	30.00	785.70	-	-	785.70	
	5.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	10.00	ตร.ม.	200.00	2,000.00	139.00	1,390.00	3,390.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	7.00	กก.	36.00	252.00	-	-	252.00	
6	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุปูมุง								
	6.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1 1/2 นิ้วหนา 3 มม. = 3.37 กก./ม.	240.75	กก.	27.58	6,639.89	-	-	6,639.89	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1 นิ้วหนา 2.7 มม. = 2.15 กก./ม.	287.35	กก.	27.60	7,930.86	-	-	7,930.86	
	รวม				51,016.04		11,096.56	62,118.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง กองทุน บ้านหนองคู หมู่ 10 ตำบลป่าสังข์ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา				51,016.04		11,096.56	62,118.34	
	- พ้องเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้วหนา 2 มม. = 3.34 กก./ม.	402.50	กก.	27.60	11,109.00	-	-	11,109.00	
	- แผ่นเหล็กดำ หนา 9 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	8.00	แผ่น	100.00	800.00		-	800.00	
	- ประกอบเหล็กโครงพรรณ (โครงสร้างหลังคาทั่วไป) โครง TRUSS	930.60	กก.		-	12.00	11,167.20	11,167.20	รวมถอดเชื่อม
	6.2 งานวัสดุผนังหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	118.30	ตร.ม.	290.00	34,307.00	70.00	8,281.00	42,588.00	
	- ครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	-	ม.	90.00	-	-	-	-	
	- ครอบกันแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	-	ม.	90.00	-	-	-	-	
	- สกรูยึดวัสดุผนังหลังคา	162.00	ตัว	7.00	1,134.00			1,134.00	
7	งานสี								
	งานสีต่างๆ								
	- สีกันสนิม	45.61	ตร.ม.	58.00	2,645.38	35.00	1,596.35	4,241.73	
	- สีฉนวน	45.61	ตร.ม.	58.00	2,645.38	35.00	1,596.35	4,241.73	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก	25.60	ตร.ม.	44.00	1,126.40	34.00	870.40	1,996.80	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	8.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติแบบ แผงขนาด 5 ช่อง พร้อมเมน	1.00	ชุด	960.00	960.00	300.00	300.00	1,260.00	
	รวม				105,743.20		34,907.86	140,656.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารเอนกประสงค์

ตามแบบ อบต.ป่าสักงษ์

กัญญาณ พ.ศ. 2566

หน้า : ๑๕๓

[illegible]