

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ

วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองเป็ดน้ำ (สายโรงสูบน้ำชลประทาน-ศาลตาปู่)

วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 235.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 บ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินพร้อมกลบกลับ	180.00	ลบ.ม		0.00	97.00	17,460.00	17,460.00	ค่าท่อรวม
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม	470.00	5,170.00	112.00	1,232.00	6,402.00	..+ปูนยานวอยต่อ
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม	1,811.22	19,923.42	426.00	4,686.00	24,609.42	และค่าวาง
4	งานท่อขนาด สก.0.80 ม. มอก.ชั้น 3 พร้อมปูนยาแนว	220.00	ม.	1,553.76	341,827.20		0.00	341,827.20	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง(บ่อพัก+ผิวทาง)	13.60	ลบ.ม	1,902.95	25,880.12	327.00	4,447.20	30,327.32	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	6.1 เหล็กเส้นกลมขนาด สก. 9 มม	0.2300	ตัน	21,725.69	4,996.91	4,400.00	1,012.00	6,008.91	
	6.2 เหล็กเส้นกลมขนาด สก. 12 มม	0.2196	ตัน	21,101.70	4,633.93	3,600.00	790.56	5,424.49	
	6.3 ลวดผูกเหล็ก	6.90	กก.	87.25	602.03		0.00	602.03	
7	งานไม้แบบ(ค่าแรง)	80.00	ตร.ม.		0.00	139.00	11,120.00	11,120.00	
	7.1 ไม้แบบขนาด 1 x 8"	12.00	ลบ.ฟ.	603.07	7,236.84		0.00	7,236.84	
	7.2 ตะปู	5.00	กก.	90.00	450.00		0.00	450.00	
	7.3 ไม้โครงค้ำยันยึดแบบ	3.60	ลบ.ฟ.	603.07	2,171.05		0.00	2,171.05	
8	เหล็กฉาก L75X75X3	40.20	กก.	25.00	1,005.00	60.00	2,412.00	3,417.00	
9	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	261.22	522.44		0.00	522.44	
10	งานเสริมหินคลุกหลังท่อและผิวทาง	58.50	ลบ.ม	586.79	34,327.22	35.00	2,047.50	36,374.72	
11	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	2311.74	2311.74	850.00	850.00	3161.74	
	รวมทั้งสิ้น							497,115.15	บาท


 ประมาณราคา
 (นายสมพงษ์ เปื่อยท่าเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน