แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาบาดาล ซอยเพชรเกษม – ท่าเรือราวนอน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรเกษม – ท่าเรือราวนอน หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลราชกรูด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	736,593.87	
2	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	740,093.87	
	ราคากลาง	740,000.00	
	ราคากลาง เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ ประจักษ์เมือง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวิโรจน์ หัสจักร์)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กรรมการ

(นายอาณัติ ชาญพานิชย์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาบาดาล ซอยเพชรเกษม – ท่าเรือราวนอน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรเกษม – ท่าเรือราวนอน หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ –

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลราชกรูด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	564,483.00	1.3049	736,593.87	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	736,593.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 งาน เฉลี่ย 736,593.87 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ ประจักษ์เมือง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวิโรจน์ หัสจักร์)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กรรมการ

(นายอาณัติ ชาญพานิชย์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาบาดาล ซอยเพชรเกษม - ท่าเรือราวนอน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรเกษม - ท่าเรือราวนอน หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลราชกรูด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานอาคาร								
1	**งานขยายเขตประปา**								
	1.1 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว	755.00	ท่อน	448.00	338,240.00	120.00	90,600.00	428,840.00	
	1.2 ข้องอ 90 PVC หนา Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	102.00	204.00	-	-	204.00	
	1.3 ข้อต่อตรง PVC หนา Ø 3 นิ้ว	755.00	อัน	59.00	44,545.00	-	-	44,545.00	
	1.4 สามทาง PVC หนา Ø 3 นิ้ว	4.00	อัน	176.00	704.00	-	-	704.00	
	1.5 ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	6.00	อัน	3,750.00	22,500.00	615.00	3,690.00	26,190.00	
	1.6 วาล์วระบายอากาศเหล็กหล่อ Ø 1 นิ้ว มอก.	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	1.7 จุดต่อแยกหสำหรับติดมาตรวัดน้ำ	95.00	จุด	150.00	14,250.00	50.00	4,750.00	19,000.00	
	1.8 อุปกรณ์ประปาอื่นๆๆ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	1.9 บ่อพักประตูน้ำ (ตามแบบ)	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
	รวม				458,443.00		106,040.00	564,483.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาบาดาล ซอยเพชรเกษม - ท่าเรือราวนอน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรเกษม - ท่าเรือราวนอน หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลราชกรูด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,500.00	