แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรถนนวิเศษโกสินทร์ บ้านศรีพรหม หมู่ 10 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร ตามแบบ ค2-0.15/4-6

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,650.00	3.73	6,154.50	1.3642	5.09	8,395.97
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	66.00	548.67	36,212.22	1.3642	748.50	49,400.71
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,320.00	410.00	541,200.00	1.3642	559.32	738,305.04
4	Expansion Joint	ม.	26.00	159.00	4,134.00	1.3642	216.91	5,639.60
5	Contraction Joint	ม.	106.00	94.00	9,964.00	1.3642	128.23	13,592.89
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	49.50	189.23	9,366.89	1.3642	258.15	12,778.31
					607,031.61		**รวม**	828,112.52
							ปรับยอด	**828,112.52**

ตัวอักษร (-แปดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์-)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	607,031.61	ราคา/ตารางเมตร 627.36
(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ พิมพ์วงษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเวช วงษ์ไทย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน คตวงษ์)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .....

(นายอุดร ไชยมูล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ร.ต.อ. .....

(ไพทูล ภาษาพรม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย