

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านนายณรงค์ ขมนิล ถึง บ้านนางสมนึก ศรีดี)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดอ่างทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตาม

สภาพพื้นที่ โดยมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๗ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณราคา วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา /หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
๑	งานขุดรื้อผิวทางเดิม	ตร.ม.	๘๔๗.๐๐	๗๔	๖๒,๖๗๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๘๕,๕๐๕.๓๓	๘๕,๕๐๕.๓๓
๒	งานคัดดินปรับเกรดพื้นที่	ตร.ม.	๘๔๗.๐๐	๒๐	๑๖,๙๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๓,๑๐๙.๕๕	๒๓,๑๐๙.๕๕
๓	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๔๒.๓๕	๔๒๘	๑๘,๑๒๕.๘๐	๑.๓๖๔๒	๒๔,๗๒๗.๒๒	๒๔,๗๒๗.๒๒
๔	ลูกรังรองพื้น + ไผ่ทาง	ลบ.ม.	๑๐๒.๘๕	๔๑๘	๔๒,๙๙๑.๓๐	๑.๓๖๔๒	๕๘,๖๔๘.๗๓	๕๘,๖๔๘.๗๓
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	ลบ.ม.	๑๒๗.๐๐	๒,๐๘๐	๒๖๔,๑๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๖๐,๓๖๗.๐๗	๓๖๐,๓๖๗.๐๗
๖	CONTRACTION JOINT	ม.	๑๖๘.๐๐	๕๗	๙,๕๗๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓,๐๖๓.๕๘	๑๓,๐๖๓.๕๘
๗	EXPANSION JOINT	ม.	๑๔.๐๐	๕๑	๗๑๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๗๔.๐๔	๙๗๔.๐๔
๘	ค่าแรงติดตั้งแบบ	ตร.ม.	๗๒.๖๐	๑๓๙	๑๐,๐๙๑.๔๐	๑.๓๖๔๒	๑๓,๗๖๖.๖๙	๑๓,๗๖๖.๖๙
					๔๒๕,๒๗๖.๕๐		๕๘๐,๑๖๒.๒๐	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= ๔๒๕,๒๗๖.๕๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๔๒

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= ๕๘๐,๑๖๒.๒๐

คิดเป็นราคากลาง

= ๕๘๐,๐๐๐

ตัวหนังสือ

ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท.....เห็นชอบ

(นายสุจินต์ เดชภิญญา)

(ชนสิทธิ์ สบาย)

สามัญวิศวกร สย.๔๗๘๒

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบัญชา ฉัตรแหลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ