

## สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 1 ตอนที่ 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)

สถานที่ก่อสร้างถนนสุขาภิบาล 1 บ.ค่ายเสรี หมู่ 11 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ขนาด กว้าง 0.40 ม.ลึก 0.50 ม. ยาว 141.00 ม. พร้อมฝ้ายปิด ตามแบบ ชว.-ร03 พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยวาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	494,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	494,600.00	บาท
	คิดเป็นเงินราคากลาง	494,600.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายปรกรณ์ สมบัติคำไร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางวัชณี สงวนนาม)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปรกรณ์ สิงห์เสนา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....

(นายประทีป สุทธิอาจ)

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน

## สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร 5.

## ส่วนราชการ เทศบาลตำบลไชยวาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 1 ตอนที่ 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)

สถานที่ก่อสร้างถนนสุขาภิบาล 1 บ.ค่ายเสรี หมู่ 11 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ขนาด กว้าง 0.40 ม.ลึก 0.50 ม. ยาว 141.00 ม. พร้อมฝ้ายปิด ตามแบบ ชว.-ร03 พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยวาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	378,368.24	1.3074	494,678.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			494,678.64 บาท 494,600.00 บาท	
		(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ สมบัติคำไร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางวรัชณี สงวนนาม)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปกรณ์ สิงห์เสนา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ .....

(นายประทีป สุทธิอาจ)

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

อนุมัติ.....

(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 1 ตอนที่ 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างถนนสุขาภิบาล 1 บ.ค่ายเสรี หมู่ 11 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ขนาด กว้าง 0.40 ม.ลึก 0.50 ม. ยาว 141.00 ม. พร้อมฝ้ายปิด ตามแบบ ชว.-ร03 พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไชยวาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานดินขุด	0.574	ลบ.ม.			99	56.83	56.83	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.035	ลบ.ม.	1,684.00	58.94	306	10.71	69.65	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.035	ลบ.ม.	511.00	17.89	99	3.47	21.35	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.316	ลบ.ม.	1,894.00	598.50	306	96.70	695.20	
5	งานจ้างประกอบไม้แบบ								
5.1.	ไม้แบบไม้อัด	1.730	ตร.ม.		-	133	230.09	230.09	คิด 30%
5.2.	ไม้โครงและค้ำยัน 30 % ของไม้แบบ	0.519	ตร.ม.		-	133	69.03	69.03	
6	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเสริม Dai 6 mm	7.770	กก.	31.16	242	-	-	242.11	
	- งานเหล็กเสริม Dai 9 mm	11.976	กก.	31.07	372	-	-	372.09	
7	งานเหล็กฉาก 50 x 50 หน้า 4 มม.	8.120	ม.	105.51	856.75	-	-	856.75	
8	ท่อ PVC Dai 2 "	0.480	ม.	42.38	20.34	-	-	20.34	ชั้น 8.5
9	ตะปู	0.433	กก.	40.58	17.55	-	-	17.55	
10	ลวดผูกเหล็ก	0.592	กก.	54.81	32.47	-	-	32.47	

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อ1เมตร 2,683.46 บาท

รวมความยาวทั้งหมด 141 เมตร

คิดเป็นเงิน 378,368.24 บาท