

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ทด.บ้านโพธิ์ เลขที่ 03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.1 ปร.1(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน อาคารพาณิชย์ (เฉพาะงานโครงสร้างวิศวกรรม)	611,668.87	
	-งานหรือกลุ่มงาน		
	-งานหรือกลุ่มงาน		
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	611,668.87	
	ราคากลาง	611,668.87	
ราคากลาง(ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์			

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์เลขที่ 249/2569 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....

(นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเชษฐา กิรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมัลลิกา สมสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

งาน /กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ 03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร (อาคารพาณิชย์)				
	- งานโครงสร้างวิศวกรรม	467,887.15	1.3073	611,668.87	
	- งานสถาปัตยกรรม	-	1.3073	-	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	1.3073	-	
2	งาน / กลุ่มงาน.....				
3	งาน / กลุ่มงาน.....				
4	งาน / กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				611,668.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตารางเมตร เฉลี่ย

- บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

611,668.87 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์เลขที่ 249/2569 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....

(นายพลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา กิริมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมัลลิกา สมสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน /กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ 03/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานดินฐานรากและถมดิน	39.77	ลบ.ม.	-	-	345.00	13,720.65		13,720.65	
	1.2 ทราดยาบรองกันฐานราก	2.04	ลบ.ม.	450.00	918.00	112.00	228.48		1,146.48	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองกันฐานราก	1.02	ลบ.ม.	2,256.00	2,301.12	427.00	435.54		2,736.66	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	43.00	ลบ.ม.	2,472.00	106,296.00	421.00	18,103.00		124,399.00	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	185.00	ตร.ม.	319.79	59,161.15	-	-		59,161.15	
	1.6 ไม้คราดิต 30 % ของปริมาณไม้แบบ	55.50	ลบ.ฟ.	420.56	23,341.08	-	-		23,341.08	
	1.7 ไม้ค้ำยัน	60.00	ตัน	40.00	2,400.00	-	-		2,400.00	
	1.8 ตะปู	92.50	กก.	44.55	4,120.88	-	-		4,120.88	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	370.00	ตร.ม.	-	-	163.00	60,310.00		60,310.00	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RB 6 มม.	475.47	กก.	21.34	10,146.53	4.90	2,329.80		12,476.33	
	- RB 9 มม.	897.61	กก.	20.89	18,751.07	4.40	3,949.48		22,700.56	
	- DB 12 มม.	2,185.19	กก.	20.11	43,944.17	3.50	7,648.17		51,592.34	
	- DB 16 มม.	480.32	กก.	20.28	9,740.89	3.50	1,681.12		11,422.01	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	106.75	กก.	28.64	3,057.27	-	-		3,057.27	
	1.12 งานทรายหยาบ	4.75	ลบ.ม.	450.00	2,137.50	121.00	574.75		2,712.25	
รวมยอดยกไป				6,564.16	286,315.65	1,605.30	108,980.99		395,296.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน /กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดียว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ 03/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		
			รวมยอดยกมา	6,564.16	286,315.65	1,605.30	108,980.99	395,296.65		
1.13	งานเหล็กโครงสร้าง									
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	13.00	ท่อน	851.71	11,072.23	-	-	11,072.23		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1" หนา 1.6 มม.	45.00	ท่อน	250.00	11,250.00	-	-	11,250.00		
	- เหล็ก Flat Bar 9X50 มม. ยาว 30 ซม.	22.00	อัน	80.00	1,760.00	-	-	1,760.00		
1.14	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้าง	725.50	กก.	-	-	12.00	8,706.00	8,706.00		
1.15	งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	65.00	ตร.ม.	40.00	2,600.00	35.00	2,275.00	4,875.00		
2	งานอื่นๆ									
2.1	งานลูกรังพร้อมปรับเกลียว	405.00	ลบ.ม.	72.89	29,520.45	-	-	29,520.45		
2.2	งานทดสอบวัสดุ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	3,406.82	3,406.82	-	-	3,406.82		
			รวม	11,265.58	345,925.15	3,652.30	121,961.99	467,887.15		

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคารวม.....บาท ต่อ 1 หน่วย