แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านหนองกุงใหญ่ ไปทางถนนทางหลวง 2043 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงชั้นโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,798.000	887.07	1,594,951.86	1.3424	1,190.80	2,141,063.37
2	1.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	8,700.000	93.56	813,972.00	1.3424	125.59	1,092,676.01
	2. งานผิวจราจร							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

ไกรรัตน์ ชัยมูล

29 กันยายน 2569 12:16:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านหนองกุงใหญ่ ไปทางถนนทางหลวง 2043 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	8,700.000	57.18	497,466.00	1.3424	76.75	667,798.35
4	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,700.000	455.64	3,964,068.00	1.3424	611.65	5,321,364.88
5	2.2 งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	ตร.ม.	290.000	260.00	75,400.00	1.3424	349.02	101,216.96
6	2.3 งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง)	ตร.ม.	58.000	260.00	15,080.00	1.3424	349.02	20,243.39
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,024,000.00
							รวมราคากลาง	10,368,362.96

ไกรรัตน์ ชัยมูล

29 กันยายน 2569 12:16:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านหนองกุงใหญ่ ไปทางถนนทางหลวง 2043 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

กรมบัญชีกลาง

ไกรรัตน์ ชัยมูล

29 กันยายน 2569 12:16:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านหนองกุงใหญ่ ไปทางถนนทางหลวง 2043 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ไกรรัตน์ ชัยมูล
(ไกรรัตน์ ชัยมูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมร หันตุลา	**นัตติวัชต์ ทองโพธิ์**	**ศักดา สายกลาง**
(สมร หันตุลา)	**(นัตติวัชต์ ทองโพธิ์)**	**(ศักดา สายกลาง)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ไกรรัตน์ ชัยมูล
29 กันยายน 2569