


สรุปราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน/โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาวันที่


โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปช.26/2566
3 ตุลาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมภายในห้องประชุมและงานครุภัณฑ์จัดสร้าง	3,282,808.20	
2	งานครุภัณฑ์ลอยตัว วัสดุตกแต่ง	212,686.04	
3	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบปรับอากาศ	1,107,292.07	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,602,786.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ	4,602,000.00	
ตัวอักษร		(สี่ล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 8206/2567 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567


ประธานกรรมการ
(นายจุฑาส รุ่งดำรงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


กรรมการ
(นายสุพัฒน์ สุโพธิ์คำ)
สถาปนิกปฏิบัติการ


กรรมการ
(นางสาวพิชราภรณ์ บุรีธาร)
พนักงานสถาปนิก

ประเภทงาน/โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาวินิจฉัย

สรุปราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ

ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปช.13/2566

3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมภายในห้องประชุมและงานครุภัณฑ์จัดสร้าง	2,516,333.13	1.3046	3,282,808.20	(ประเภทงานอาคาร)
					เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
					เงินประกันผลงานหัก....0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้7.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,282,808.20	
ตัวอักษร		(สามล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์)			

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 8206/2567 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567

ประธานกรรมการ

(นายรุจิภาส รุ่งดำรงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นายสุพัฒน์ สุโพธิ์คำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร)

พนักงานสถาปนิก

ประมวลงาน/โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณราคามาตามแบบ
 ประมาณราคาวินาที

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
 ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ผผ.ปจ.26/2566

3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง		รวม						36,910.00
2	หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน		รวม						2,017,709.33
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม						461,713.80
	รวมราคางานก่อสร้างทั้งหมด								2,516,333.13





ประมาณราคา

ประเภทงาน/โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาวັນที


โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ

ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ผผ.ปช.26/2566

3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและงานผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	130.00	ตร.ม.	288.43	37,495.90	94.00	12,220.00	49,715.90	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	260.00	ตร.ม.	84.12	21,871.20	87.00	22,620.00	44,491.20	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบหรือยิปซัมบุด้วยวอลเปเปอร์	290.00	ตร.ม.	205.33	59,545.70	-	-	59,545.70	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบหรือยิปซัมบุด้วยพรมซับเสียง	7.00	ตร.ม.	234.09	1,638.63	-	-	1,638.63	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อ ทหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม.	230.00	ตร.ม.	264.93	60,933.90	88.00	20,240.00	81,173.90	
	บุด้านเดียว (TG-Wall)								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อ ทหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม.	22.00	ตร.ม.	359.73	7,914.06	128.00	2,816.00	10,730.06	
	บุสองด้าน (TG-Wall)								
	- ผนังกระจกเทมเปอร์เปลี่ยนความหนา 12 มม. ติดฟิล์มฝ้า	18.00	ตร.ม.	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่งตามแบบที่ 1 พื้นที่ 33.51 ตร.ม.	1.00	งาน	43,837.45	43,837.45	-	-	43,837.45	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่งตามแบบที่ 2 พื้นที่ 11.90 ตร.ม.	2.00	งาน	15,567.46	31,134.92	-	-	31,134.92	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่งตามแบบที่ 3 พื้นที่ 11.20 ตร.ม.	2.00	งาน	14,651.73	29,303.46	-	-	29,303.46	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่งตามแบบที่ 4 พื้นที่ 11.90 ตร.ม.	2.00	งาน	11,919.40	23,838.80	-	-	23,838.80	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่งตามแบบที่ 5 พื้นที่ 34.65 ตร.ม.	2.00	งาน	24,274.06	48,548.12	-	-	48,548.12	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่งตามแบบที่ 6 พื้นที่ 12.24 ตร.ม.	2.00	งาน	12,259.95	24,519.90	-	-	24,519.90	
	- ผนังบุวัสดุตกแต่ง(ผนังเวทีและผนังฉากหลังเวที) พื้นที่ 53.00 ตร.ม.	1.00	งาน	53,086.39	53,086.39	-	-	53,086.39	



ประเภทงาน/โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาคานแบบ
ประมาณราคาวินาที

ประมาณราคา
โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ผผ.ปจ.26/2566
3 ตุลาคม 2567



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นและงานผิวพื้น								
	- พื้น คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิคลายหินขัด ของเดิมปูทับด้วยแผ่นพื้นลามิเนตหนา 8 มม. พร้อมโฟมรอง+ตัวจับ+ควิปิดมุม	510.00	ตร.ม.	600.00	306,000.00	90.00	45,900.00	351,900.00	
	- พื้น คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิคลายหินขัด ของเดิมปูทับด้วยพรมอัด	6.00	ตร.ม.	219.99	1,319.94	100.00	600.00	1,919.94	
	- พื้นไม้เทียม ความหนา 15 มม. โครงสร้างไม่ยา่งปูพรมอัด	63.00	ตร.ม.	1,403.49	88,419.87	-	-	88,419.87	
	งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง								
	- งานประตูกระจกเทมเปอร์บานเปิดความหนา 12 มม.ติดฟิล์มฝ้า	1.00	ชุด	41,711.00	41,711.00	-	-	41,711.00	
	บานเปิดคู่ ขนาด 2.58x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- งานประตูไม้เต็งบานสวิงคู่ขนาด 0.90 x 2.60 ม. กระจกลามิเนต 4+4 มม. วงกบไม้เต็ง 3" x 6" พร้อมอุปกรณ์เสริมและตามแบบกำหนด	1.00	ชุด	47,411.00	47,411.00	-	-	47,411.00	
	- งานประตูไม้เต็งบานสวิงเดี่ยวขนาด 0.90 x 2.60 ม. กระจกลามิเนต 4+4 มม. วงกบไม้เต็ง 3" x 6" พร้อมอุปกรณ์เสริมและตามแบบกำหนด	1.00	ชุด	24,205.00	24,205.00	-	-	24,205.00	
	- งานหน้าต่างไม้ยางบานวิถิกว้าง 4 บาน ขนาด 0.60 x 1.60 ม. วงกบไม้ยางลึงทำพิเศษ 2" x 4" กระจกฝ้าลามิเนตหนา 6 มม. ติดฟิล์ม 3+3 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริมและตามแบบกำหนด	5.00	ชุด	15,926.00	79,630.00	-	-	79,630.00	
	- งานชุดตกแต่งประตูห้องรับรองงานอูลิมเปียคอมโพสิททั้งหมด ขนาดพื้นที่รวม 46.86 ตร.ม. ตามแบบกำหนด	1.00	งาน	117,150.00	117,150.00	-	-	117,150.00	
	- งานกล่องตู้ประตูดังห้องประชุม ขนาด 2.35 x 2.88 ม. กล่องตกแต่งตู้ไม้ดัดสีหนา 4 มม. โครงไม้ฉลวยที่ 1" x 2" ระยะห่าง C/C 0.40 x 0.60 ม. # บุด้านเดียวตกแต่งตามแบบ	2.00	งาน	3,852.00	7,704.00	-	-	7,704.00	

ประเภทงาน/โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาค่าตามแบบ
ประมาณราคาวินาที

ประมาณราคา
โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.บจ.26/2566
3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานกล่องซุ้มประตูห้องประชุม ขนาด 1.45 x 2.88 ม. กล่องตกแต่งซุ้มไม้อัดสีทหนา 4 มม. โครงไม้ฉลวย 1" x 2" ระยะห่าง C/C 0.40 x 0.60 ม. # บุด้านเดียวตกแต่งตามแบบ	2.00	งาน	3,852.00	7,704.00	-	-	7,704.00	
	- งานกล่องตกแต่งเสาไม้อัดสีเมนต์ ต้นริมหรือมุมห้อง ขนาดพื้นที่ 7.70 ตร.ม. ตกแต่งตามแบบ	2.00	งาน	3,190.00	6,380.00	-	-	6,380.00	
	- งานกล่องตกแต่งเสาไม้อัดสีเมนต์ ต้นกลางหรือมุมห้อง ขนาดพื้นที่ 12.30 ตร.ม. ตกแต่งตามแบบ	3.00	งาน	2,246.00	6,738.00	-	-	6,738.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมขอบด้านบนเลื่อนความหนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.65 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,052.00	8,104.00	-	-	8,104.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมขอบด้านบนกระทุ้งความหนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 7.00x3.30 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	56,710.50	56,710.50	-	-	56,710.50	
	- ประตูกระจกอลูมิเนียมขอบด้านบนสวิตซ์เดียวความหนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 0.95x2.00 ม. ช่องแสง 0.50 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,365.00	9,365.00	-	-	9,365.00	
	- ประตูกระจกอลูมิเนียมขอบด้านบนสวิตซ์เดียวความหนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 1.75x2.00 ม. ช่องแสง 0.50 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	16,142.00	16,142.00	-	-	16,142.00	
	- งานติดตั้งตกแต่งช่องทางซุ้มประตู สูง 2.84 กว้าง 1.52 ม. ตกแต่งด้วยบัวไม้สัก 4" x 3"	1.00	งาน	3,796.00	3,796.00	-	-	3,796.00	
	สองด้าน ทำสี่เหลี่ยม								

ประมาณราคา
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาวินาที

ประมาณราคา
โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปช.26/2566
3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดสร้างและงานตกแต่งอื่นๆ								
	- งานกล่องไม้อัดสีซ้อนผ้าขาว	26.00	ม.	1,250.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	- งานไม้ฉากตกแต่งผนัง 1" x 1" ทำสีอะครีลิกเคลือบเงา	168.00	ม.	40.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- งานบัวพื้นไม้เนื้อแข็ง 4" ทำสีอะครีลิกเคลือบเงา	55.00	ม.	150.00	8,250.00	45.00	2,475.00	10,725.00	
	- งานบัวเพดาน 6" แบบมีลายสำเร็จรูป	240.00	ม.	690.00	165,600.00	45.00	10,800.00	176,400.00	
	- ขอบไม้ตกแต่งรองรับงานผนังกระเบื้องเคลือบ	6.60	ม.	531.00	3,504.60	-	-	3,504.60	
	- เสาด้าน คสล. หน้า 10 ซม.	100.00	ม.	108.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	งานทาสี								
	- งานสีน้ำพาสติกภายใน	752.00	ตร.ม.	35.62	26,786.24	30.00	22,560.00	49,346.24	
	- งานสีน้ำพาสติกภายนอก	236.00	ตร.ม.	40.52	9,562.72	34.00	8,024.00	17,586.72	
	- งานสีอะครีลิกเคลือบเงา	35.00	ตร.ม.	53.80	1,883.00	50.00	1,750.00	3,633.00	
	- งานสีน้ำมัน	22.00	ตร.ม.	82.30	1,810.60	38.00	836.00	2,646.60	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน				1,788,938.33		228,771.00	2,017,709.33	



  

ประมวลงาน/โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมวลราคาค่าตามแบบ
 ประมวลราคาวັນที

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
 ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ผด.บข.26/2566
 3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ดวงโคมไฟฟ้าชนิดต่างๆ								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเมนเบรกเกอร์ 100 แอมป์ พร้อมลูกเซอร์กิตครบชุด	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	ค่าแรงคิด 30%
	- โคมไฟซ่อนแบบราง LED 1x20 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	234.00	ชุด	300.00	70,200.00	115.00	26,910.00	97,110.00	
	- โคมไฟซ่อนแบบราง LED 20 W แบบฝังฝ้าเพดาน 30x120 ซม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	950.00	950.00	135.00	135.00	1,085.00	
	- ชุดโคมดาวนไลท์ LED แบบฝังฝ้า 4" ขนาด 12 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	149.00	ชุด	290.00	43,210.00	115.00	17,135.00	60,345.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝังผนังพร้อมหน้ากากชนิดตกแต่งและอุปกรณ์ครบชุด	24.00	ชุด	290.00	6,960.00	90.00	2,160.00	9,120.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าแบบฝังผนังพร้อมหน้ากากชนิดตกแต่งและอุปกรณ์ครบชุด	33.00	ชุด	165.00	5,445.00	90.00	2,970.00	8,415.00	
	- พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 10"x10"	8.00	ชุด	2,560.00	20,480.00	650.00	5,200.00	25,680.00	
	สายไฟฟ้าชนิดต่างๆ								
	- สายไฟฟ้า THW 1x16 Sg.mm	30.00	ม.	76.50	2,295.00	20.00	600.00	2,895.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x10 Sg.mm	16.00	ม.	49.30	788.80	16.00	256.00	1,044.80	
	- สายไฟฟ้า THW 1x6 Sg.mm	1,500.00	ม.	30.00	45,000.00	12.00	18,000.00	63,000.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x4 Sg.mm	150.00	ม.	18.70	2,805.00	10.00	1,500.00	4,305.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sg.mm	5,000.00	ม.	12.10	60,500.00	7.00	35,000.00	95,500.00	

ประมาณราคา
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาวินิจฉัย

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงห้องประชุมห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปจ.26/2566

3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อปอกรางไวร์เวย์ ชนิดต่างๆ								
	- ท่อ PVC. 1/2" สีเหลือง	2,000.00	ม.	11.38	22,760.00	20.00	40,000.00	62,760.00	
	- ท่อโลหะเกลียวอ่อน 1/2"	150.00	ม.	7.96	1,194.00	11.00	1,650.00	2,844.00	
	- กล่องแยก 2"x4"	70.00	ตัว	13.00	910.00	-	-	910.00	
	- กล่องแยก 4"x4"	35.00	ตัว	20.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				304,197.80		157,516.00	461,713.80	

[Handwritten signature]

ประเภทงาน/โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาวันที่

สรุปราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ(งานครุภัณฑ์ลอยตัว วัสดุตกแต่ง)
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปช.26/2566
3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัวจัดซื้อ	95,000.00	6,650.00	101,650.00	(ประเภทงานอาคาร)
2	หมวดงานวัสดุตกแต่งและเบ็ดเตล็ด	103,772.00	7,264.04	111,036.04	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
					เงินประกันผลงานหัก....0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้7.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			212,686.04	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สตางค์)					


หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 8206/2567 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567


(นายรุจิภาส รุ่งดำรงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการ


(นายสุพจน์ สุโพธิ์คำ)
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ


(นางสาวพิชราภรณ์ บุรีธาร)
พนักงานสถาปนิก

กรรมการ

ประเภทงาน/โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาวินิจฉัย

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ(งานครุภัณฑ์ลอยตัว วัสดุตกแต่ง)

ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปช.26/2566

3 ตุลาคม 2567

ปร 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัวจัดซื้อ		รวม						95,000.00
2	หมวดงานวัสดุตกแต่งและเบ็ดเตล็ด		รวม						103,772.00
	รวมราคางานทั้งหมด								198,772.00
1	หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัวจัดซื้อ								
	- ชุดโพงรับรองแขกพิเศษพร้อมโต๊ะกลาง ชุดโพงหลอดโครงไม้สักแกะสลัก บูมวามหันต์ดินทอง	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะกลางจำนวน 1 ตัว เก้าอี้เท้าแบบสั้น จำนวน 2 ตัว เก้าอี้เท้าแบบยาว								
	จำนวน 1 ตัว ขนาดและคุณสมบัติตามแบบกำหนด								
	- ชุดโพงรับรองแขกทั่วไปพร้อมโต๊ะกลาง ชุดโพงโครงไม้เนื้อแข็งจำนวนหนึ่งหลังสี่เสาระที่	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะกลางจำนวน 1 ตัว เก้าอี้เท้าแบบสั้น จำนวน 2 ตัว เก้าอี้เท้าแบบยาว								
	จำนวน 1 ตัว ขนาดและคุณสมบัติตามแบบกำหนด								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัวจัดซื้อ				95,000.00		-	95,000.00	
2	หมวดงานวัสดุตกแต่งและเบ็ดเตล็ด								
	- ผ้าม่านสองชั้นกรองแสงแบบรางตัวเอ็ม พร้อมอุปกรณ์	80.00	ตร.ม.	711.00	56,880.00	-	-	56,880.00	
	- งานป้ายตัวอักษรสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขึ้นรูปทำสี 2K หน้าห้องพิธีการ	580.00	ตร.นิ้ว	53.00	30,740.00	-	-	30,740.00	
	- งานป้ายตัวอักษรสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขึ้นรูปทำสี 2K ห้องรับรองพิเศษ	234.00	ตร.นิ้ว	53.00	12,402.00	-	-	12,402.00	
	- งานป้ายตัวอักษรสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขึ้นรูปทำสี 2K หน้าประตู 1	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	- งานป้ายตัวอักษรสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขึ้นรูปทำสี 2K หน้าประตู 2	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	- งานป้ายตัวอักษรสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขึ้นรูปทำสี 2K หน้าประตู 3	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมหมวดงานวัสดุตกแต่งและเบ็ดเตล็ด				103,772.00		-	103,772.00	






สรุปราคาก่อสร้าง


ประเภทงาน/โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาวันที่


โครงการปรับปรุงห้องพิธีการ ห้องรับรองพิเศษ และโถงต้อนรับ(งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบปรับอากาศ)
ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ยผจ.ปช.26/2566
3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์	254,052.40	17,783.67	271,836.07	(ประเภทงานอาคาร)
2	หมวดงานระบบปรับอากาศ	780,800.00	54,656.00	835,456.00	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
					เงินประกันผลงานหัก....0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้7.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,107,292.07	
ตัวอักษร		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสตางค์)			

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 8206/2567 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567


 ประธานกรรมการ
 (นายรุจิภาส รุ่งดำรงค์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 กรรมการ
 (นายสุพัฒน์ สุโพธิ์คำ)
 สถาปนิกปฏิบัติการ


 กรรมการ
 (นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร)
 พนักงานสถาปนิก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์		รวม						254,052.40
2	หมวดงานระบบปรับอากาศ		รวม						780,800.00
	รวมราคางานทั้งหมด								1,034,852.40
1	หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
	งานระบบเครื่องเสียง								
	- ชุดลำโพงขยายเสียงต่ำ ลำโพงซับเบสมีแอมป์ในตัวขนาด ดอกกลีฟอง 12"	2.00	ตู้	16,900.00				33,800.00	
	- ชุดลำโพงขยายเสียงกลางแหลม แบบมีฝั่งฝ้าพาดขนาด 6.5"	16.00	ชุด	10,000.00				160,000.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ช่องสัญญาณ 8 ช่อง	1.00	เครื่อง	12,500.00				12,500.00	
	- สายนำสัญญาณเสียง ฉนวนหุ้มอย่างหนา	140.00	ม.	60.00				8,400.00	
	- ชุดแร็คชิ้นวาง ปลั๊กแร็ค พร้อมระบบระบายอากาศ 15 U	1.00	ชุด	8,818.00				8,818.00	
	- หัวแจ็คแบบ สปีคคอน เสียบล็อคได้	12.00	ตัว	65.00				780.00	
	- สาย VCT 2x2.5 มม.	140.00	ม.	24.96				3,494.40	
	- ราง Wireway เหล็ก 2"x4"	24.00	ม.	190.00				4,560.00	
	งานระบบไม้ประชิด								
	- ชุดไม้ค้อยแบบมือถือพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ (ชุดไม้ค้อย 2 ตัว)	2.00	ชุด	1,850.00				3,700.00	
	- สายนำสัญญาณไม้ค้อยระบบวงจร	300.00	ม.	60.00				18,000.00	
	รวม หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์							254,052.40	
2	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้า 36,000 บีทียู	10.00	เครื่อง	66,900.00				669,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้า 30,000 บีทียู	2.00	เครื่อง	55,900.00				111,800.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ							780,800.00	





