แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	4,655.000	11.95	55,627.25	1.3624	16.28	75,786.56
2	2. เสาเข็มรูปตัวไอ - 0.22x0.22x7.00 ม.	ท่อน	887.000	1,598.33	1,417,718.71	1.3624	2,177.56	1,931,499.97
3	3. ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	864.500	687.69	594,508.00	1.3624	936.90	809,957.69
4	4. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	199.500	626.80	125,046.60	1.3624	853.95	170,363.48
5	5. คอนกรีตถนน	ตร.ม.	3,990.000	536.15	2,139,238.50	1.3624	730.45	2,914,498.53
6	6. งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	348.000	57.58	20,037.84	1.3624	78.44	27,299.55
7	7. งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	48.000	65.60	3,148.80	1.3624	89.37	4,289.92
8	8. งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	665.000	57.08	37,958.20	1.3624	77.76	51,714.25
9	9. งานปรับแต่งไหล่ทาง	ตร.ม.	66.500	19.30	1,283.45	1.3624	26.29	1,748.57
10	10. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	224.430	250.00	56,107.50	1.3624	340.60	76,440.85
11	11. Rumnble Strips	ตร.ม.	7.200	400.00	2,880.00	1.3624	544.96	3,923.71
							รวมราคากลาง	6,067,523.08

ประเทือง กันธสมาส

11 สิงหาคม 2569 09:42:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส
(ประเทือง กันธสมาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ สุขสุวรรณ
(สมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสฤษดิ์ ใยยุง
(รังสฤษดิ์ ใยยุง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

11 สิงหาคม 2569