

โครงการงานก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องเปือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1 (ก) และ ปร.3 ที่แนบ จำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	784,616.09	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้างเป็นเงิน	784,616.09	
สรุป	ราคากลาง	784,616.09	
	ราคากลาง	(เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสตางค์)	

งานอาคาร ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามคำสั่งของเทศบาลตำบลห้วยสักที่ 554/2569

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เห็นว่าราคาวัสดุและช่วงเวลาดำเนินการเหมาะสมจึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ตรงต่องาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤตวิทย์ กันทะวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.กรรมการ/เลขานุการ

(ภาณุรัตน์ ใจยวน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1(ก)

งานหรือกลุ่มงาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านร่องบัว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	1141005
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	1 กันยายน 2569
	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	13,500.00	-	13,500.00	
	1.2 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ 1141005	575,789.00	1.3073	752,728.95	
	1.3 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	14,064.98	1.3073	18,387.14	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			784,616.09	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสตางค์)			

งานอาคาร ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามคำสั่งของเทศบาลตำบลห้วยสักที่ 554/2569

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เห็นว่าราคาวัสดุและช่วงเวลาดำเนินการเหมาะสมจึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ตรงต่องาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤทธิวิทย์ กันทะวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.กรรมการ/เลขาฯ

(ภาณุรัตน์ ใจยวน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องบัวโน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	17 ลบ.ม.	-	-	181.00	3,077.00	3,077.00	
1.2	ทนายหยาบ, ทนายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	560.75	2,803.75	112.00	560.00	3,363.75	พาณิชย์ จ.ชร.
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	197 ตร.ม.	589.51	116,133.47	163.00	32,111.00	148,244.47	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ ๒ 3" x 3.00 ม.	95 ต้น	60.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
2.3	ตะปู	49 กก.	35.98	1,763.02	-	-	1,763.02	พาณิชย์ จ.ชร.
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,610.59	3,221.18	427.00	854.00	4,075.18	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,650.97	9,905.82	533.00	3,198.00	13,103.82	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20 ลบ.ม.	1,921.49	38,429.80	533.00	10,660.00	49,089.80	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,669.68	1,669.68	427.00	427.00	2,096.68	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45 กก.	22.52	1,013.40	4.90	220.50	1,233.90	พาณิชย์ จ.ชร.
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635 กก.	21.83	13,735.05	4.90	3,111.50	16,846.55	พาณิชย์ จ.ชร.
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,710 กก.	24.20	41,382.00	3.90	6,669.00	48,051.00	พาณิชย์ จ.ชร.
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90 กก.	20.71	1,863.90	3.90	351.00	2,214.90	พาณิชย์ จ.ชร.
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	74 กก.	44.39	3,284.86	-	-	3,284.86	พาณิชย์ จ.ชร.
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,377.56	1,377.56	135.00	135.00	1,512.56	ไทวัสดุ
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	1,632.71	3,265.42	250.00	500.00	3,765.42	ไทวัสดุ
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,272.90	2,545.80	175.00	350.00	2,895.80	ไทวัสดุ
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1 ท่อน	696.26	696.26	110.00	110.00	806.26	ไทวัสดุ
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	1 ท่อน	551.42	551.42	80.00	80.00	631.42	ไทวัสดุ
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	4 ท่อน	356.07	1,424.28	50.00	200.00	1,624.28	ไทวัสดุ
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	300.93	601.86	35.00	70.00	671.86	ไทวัสดุ
5.8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	222.43	222.43	30.00	30.00	252.43	ไทวัสดุ
5.9	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8, 5 ปลายนเรียบ dia 3/4"	2 ท่อน	54.67	109.34	30.00	60.00	169.34	พาณิชย์ จ.ชร.
5.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8, 5 ปลายนเรียบ dia 1"	1 ท่อน	79.75	79.75	20.00	20.00	99.75	พาณิชย์ จ.ชร.
5.11	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	657.94	657.94	60.00	60.00	717.94	ไทวัสดุ
5.12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	24.29	145.74	-	-	145.74	ไทวัสดุ
5.13	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	270.09	270.09	-	-	270.09	ดูโยม
5.14	ท่อ PVC Ø 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6 ท่อน	132.40	794.40	-	-	794.40	พาณิชย์ จ.ชร.
	รวมยอดยกไป			253,648.22		62,854.00	316,502.22	
	รวมยอดยกมา			253,648.22		62,854.00	316,502.22	
5.15	ข้อต่อเกลียวใน PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	27.57	165.42			165.42	ไทวัสดุ
5.16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	21.49	128.94			128.94	ไทวัสดุ
5.17	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	25.23	100.92			100.92	ไทวัสดุ
5.18	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	25.23	25.23			25.23	โกลบอล
5.19	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	62.61	187.83			187.83	ไทวัสดุ
5.20	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 1/2"	4 ตัว	16.82	67.28			67.28	ไทวัสดุ
5.21	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 3/4"	4 ตัว	25.23	100.92			100.92	ไทวัสดุ
5.22	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 1"	8 ตัว	35.51	284.08			284.08	ดูโยม
5.23	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 2"	2 ตัว	106.54	213.08			213.08	ดูโยม
5.24	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 2 1/2"	2 ตัว	188.78	377.56			377.56	ดูโยม

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องเปือใน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.25	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia 3"	4 ตัว	241.12	964.48			964.48	โกลบอล
5.26	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia 4"	4 ตัว	485.98	1,943.92			1,943.92	ดูโอม
5.27	ข้องอ 90 องศา แสตนเลส dia 1/2"	3 ตัว	44.85	134.55			134.55	ดูโอม
5.28	สัฟวางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,906.54	3,906.54			3,906.54	บ.จามจุรีฯ
5.29	ข้อลัดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.01	28.02			28.02	โกลบอล
5.30	ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 ชุด	428.03	428.03			428.03	ดูโอม
5.31	นิปปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	17.75	35.50			35.50	ดูโอม
5.32	นิปปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	2 ตัว	121.49	242.98			242.98	โกลบอล
5.33	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	1 ตัว	300.00	300.00		8,900.00	9,200.00	ดูโอม
5.34	รัดแยก dia 4"	2 ตัว	191.58	383.16			383.16	ไทร์ลุด
5.35	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	401.86	2,411.16			2,411.16	บ.จามจุรีฯ
5.36	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	495.32	5,943.84			5,943.84	บ.จามจุรีฯ
5.37	ประเก็นยาง dia 3"	9 แผ่น	46.72	420.48			420.48	โอมโปร
5.38	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	56.07	672.84			672.84	โอมโปร
5.39	น๊อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3"	132 ตัว	25.23	3,330.36			3,330.36	โกลบอล
5.40	ประตูลูกเหล็กสอบนดิน dia 3"	1 ตัว	3,542.05	3,542.05			3,542.05	เจ้าสัวเกษตร
5.41	ประตูลูกเหล็กสอบนดิน dia 4"	3 ตัว	4,009.34	12,028.02			12,028.02	เจ้าสัวเกษตร
5.42	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1 ชุด	830.84	830.84			830.84	ดูโอม
5.43	ประตูลูกเหล็กสอแบบก้านยก (เปิด-ปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	6,728.97	20,186.91			20,186.91	วุฒิ ฮาร์ดแวร์
5.44	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	228.97	457.94			457.94	ดูโอม
5.45	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	105.60	844.80			844.80	ดูโอม
5.46	ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกลบอลวาล์ว) dia 1/2"	2 อัน	92.52	185.04			185.04	โกลบอล
	รวมยอดยกไป			314,520.94			386,274.94	
	รวมยอดยกมา			314,520.94		71,754.00	386,274.94	
5.47	สายยางอ่อน dia 1"	5 ม.	12.38	61.90			61.90	ดูโอม
5.48	ข้อลัดเหล็กหล่อหน้างาน dia 4"x3"	1 ตัว	1,850.47	1,850.47			1,850.47	วุฒิ ฮาร์ดแวร์
5.49	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4 ตัว	2,803.74	11,214.96			11,214.96	วุฒิ ฮาร์ดแวร์
5.50	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	2,570.09	5,140.18			5,140.18	วุฒิ ฮาร์ดแวร์
5.51	ท่อสั้นแอสตันเลส dia 1/2" ทำเกลียวหัวท้าย	4 ตัว	140.18	560.72			560.72	บ.จามจุรีฯ
5.52	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	15,420.60	15,420.60			15,420.60	วุฒิ ฮาร์ดแวร์
	6. งานก่อสร้าง			-			-	
6.1	ก่อสร้างมอดู 1/2 แผ่น	26 ตร.ม.	292.50	7,605.00	104.00	2,704.00	10,309.00	
6.2	ก่อสร้างมอดู เต็มแผ่น	0.3 ตร.ม.	225.84	67.75	195.00	58.50	126.25	
6.3	ก่อสร้างแบบล๊อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	384.21	614.74	100.00	160.00	774.74	
	7. งานตกแต่งภายนอก			-			-	
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	125 ตร.ม.	84.69	10,586.25	96.00	12,000.00	22,586.25	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	16 ตร.ม.	98.81	1,580.96	96.00	1,536.00	3,116.96	
	8. งานทาสี			-			-	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	124 ตร.ม.	51.00	6,324.00	35.00	4,340.00	10,664.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	46.75	1,075.25	39.00	897.00	1,972.25	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	77 ตร.ม.	105.00	8,085.00	40.00	3,080.00	11,165.00	
	9. งานอื่น ๆ			-			-	
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1 ลบ.ฟุต	1,495.33	1,495.33	140.00	140.00	1,635.33	พาณิชย์ฯ.สร.มี.ค.
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.6 ลบ.ฟุต	766.36	459.82	140.00	84.00	543.82	พาณิชย์ฯ.สร.มี.ค.
9.3	วงกบหน้าตงไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	953.27	1,906.54	175.00	350.00	2,256.54	ไทร์ลุด

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบกร่อนน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องเปือโน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x2.00 ม.	2 ชุด	738.31	1,476.62	100.00	200.00	1,676.62	ดูโฮม
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	4 บาน	1,504.67	6,018.68	105.00	420.00	6,438.68	ดูโฮม
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	4 บาน	514.01	2,056.04	105.00	420.00	2,476.04	Shopee
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	14.01	112.08			112.08	โกลบอล
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	8 อัน	14.01	112.08			112.08	ดูโฮม
9.9	ข้อสับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	4 อัน	13.08	52.32			52.32	ดูโฮม
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24 อัน	107.47	2,579.28			2,579.28	โกลบอล
9.11	มือจับ 4 นิ้ว สีทองแดงรมดำ	4 อัน	63.08	252.32			252.32	ดูโฮม
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	114.01	228.02			228.02	ไต้หวัน
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19x0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	1 แผ่น	107.12	107.12		860.00	967.12	วันสต็อกโฮม
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15x0.15 ม. หน้า 6 มม.	2 แผ่น	83.17	166.34			166.34	ไต้หวัน
9.15	เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	354.21	354.21			354.21	วันสต็อกโฮม
	รวมยอดยกไป			402,085.51		99,003.50	501,089.01	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1,205.61	1,205.61			1,205.61	พาณิชย์ จ.ชร.ก.ค.
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28	3 แผ่น	436.31	1,308.93			1,308.93	วันสต็อกโฮม
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	0.75	6.72			6.72	ไต้หวัน
9.19	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	23.36	210.24			210.24	ดูโฮม
9.20	ทราบดีกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	2,710.00	3,252.00	400.00	480.00	3,732.00	ธนกร กรวดทรายกรอง
9.21	กรวดกรอง ขนาด dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	2,710.00	2,168.00	400.00	320.00	2,488.00	ธนกร กรวดทรายกรอง
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	878.50	878.50	1,030.00	1,030.00	1,908.50	เอพีเอส
	10. งานไฟฟ้า			-		-	-	
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา , สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	196.26	588.78	115.00	345.00	933.78	ไต้หวัน
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	227.10	454.20	110.00	220.00	674.20	ไต้หวัน
	11. งานบันได			-		-	-	
11.1	บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1 ชุด	3,490.00	3,490.00	900.00	900.00	4,390.00	อิงราคากลาง
11.2	บันไดลงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2 ชุด	2,050.00	4,100.00	500.00	1,000.00	5,100.00	อิงราคากลาง
11.3	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10 แผ่น	80.00	800.00	-	-	800.00	
	12. เสาค้ำ			-		-	-	
12.1	เสาค้ำคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม.			-		-	-	
	หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33 ต้น	1,200.00	39,600.00	374.00	12,342.00	51,942.00	
	รวมเงิน			460,148.50		115,640.50	575,789.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						575,789.00	

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ตรงตองาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤตวิทย์ กันทะวงค์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.กรรมการ/เลขา

(ภาณุรัตน์ ใจยวน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

แบบ ป.ร.1 แผ่นที่ 2 / 2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ระบบการขนถ่ายน้ำผิวดิน

แบบเลขที่ 911001

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องบัว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลึก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยลึก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	10 ม.	1,048.82	10,488.18	357.68	3,576.80	14,064.98	
	รวมเงิน			10,488.18		3,576.80	14,064.98	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,064.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องบัว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุก ของพื้นดิน วิธี Boring Test	1.00	จุด	13,500.00	
	รวมเงิน				
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				13,500.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ตรงต่องาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤตวิทย์ กันทะวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.กรรมการ/เลขาฯ

(ภาณุรัตน์ ไยวน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน