

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	บidding) /	ก่อสร้างป้าย	พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 เมษายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,990,559.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,990,559.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,990,559.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

21 เมษายน 2569 09:20:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานกำแพงกันดิน								
	- ขุดดิน + ถมดิน	25.380	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	3,883.14	3,883.14	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.170	ลบ.ม.	350.00	409.50	121.00	141.57	551.07	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc (ทรงกระบอก) หรือ 210 ksc (ทรงลูกบาศก์)	.590	ลบ.ม.	1,870.00	1,103.30	427.00	251.93	1,355.23	
	- เสาค้ำ คอร. I ขนาด 0.35*0.35*7.50 ม.	95.000	ต้น	13,000.00	1,235,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00	
	- เสาค้ำ คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 x 7.50 ม.	44.000	ต้น	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	
	- งานแผ่นพื้น	423.330	ตร.ม.	407.46	172,490.04	26.00	11,006.58	183,496.62	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	54.730	ลบ.ม.	1,900.00	103,987.00	421.00	23,041.33	127,028.33	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB 12 มม.(SD40)	8.070	ต้น	29,200.00	235,644.00	3,900.00	31,473.00	267,117.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 6 มม.(SR24)	.640	ตัน	27,895.95	17,853.40	4,900.00	3,136.00	20,989.40	
	- เหล็ก RB 9 มม.(SR24)	.180	ตัน	27,149.22	4,886.85	4,900.00	882.00	5,768.85	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	266.000	กก.	32.71	8,700.86	0.00	0.00	8,700.86	
	- งานไม้แบบ + เคร่าประกอบ	397.440	ตร.ม.	250.00	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	496.800	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	80,978.40	80,978.40	
	- ทรายถมหลังกำแพง	409.500	ลบ.ม.	280.38	114,815.61	0.00	0.00	114,815.61	
	- ท่อ PVC.ขนาด 1/1/2" ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	135.51	677.55	0.00	0.00	677.55	
	งานรื้อ + ป้าย								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	7.140	ลบ.ม.	1,900.00	13,566.00	421.00	3,005.94	16,571.94	
	- เหล็ก DB 12 มม.(SD 40)	1.050	ตัน	29,200.00	30,660.00	3,900.00	4,095.00	34,755.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.(SR24)	.170	ตัน	27,895.95	4,742.31	4,900.00	833.00	5,575.31	
	- เหล็ก RB 9 มม.(SR24)	.100	ตัน	27,149.22	2,714.92	4,900.00	490.00	3,204.92	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	39.000	กก.	32.71	1,275.69	0.00	0.00	1,275.69	

ณฐกรณ์ ขาลี

21 เมษายน 2569 09:20:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	35.000	กก.	37.38	1,308.30	0.00	0.00	1,308.30	
	- งานไม้แบบ + เคร่าประกอบ	70.000	ตร.ม.	250.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	140.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	22,820.00	22,820.00	
	- งานฉาบโครงสร้าง	328.800	ตร.ม.	59.49	19,560.31	109.00	35,839.20	55,399.51	
	- เหล็กกล่องดำ ขนาด 75 * 45 * 2.3 มม.	2,551.780	กก.	21.60	55,118.44	10.00	25,517.80	80,636.24	
	- เหล็กแบน Flash Bar Steel ขนาด 1.5 หนา 4 มม. (38 * 4 มม.)	4,385.200	กก.	22.90	100,421.08	10.00	43,852.00	144,273.08	
	- เหล็ก PLATE ขนาด 0.10 * 0.10 ม. หนา 4 มม.	540.000	แผ่น	35.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8"	1,080.000	ตัว	6.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	10.000	ตร.ม.	272.35	2,723.50	104.00	1,040.00	3,763.50	
	- ผนังหินอ่อน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	15.000	ตร.ม.	1,451.57	21,773.55	310.00	4,650.00	26,423.55	
	- ผนังปูหินอ่อน ขนาด 0.30 x 0.60 ม	6.000	ตร.ม.	1,231.57	7,389.42	217.00	1,302.00	8,691.42	

ณัฐกรณ์ ชาลี

21 เมษายน 2569 09:20:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมัน	69.210	ตร.ม.	47.30	3,273.63	39.00	2,699.19	5,972.82	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	328.800	ตร.ม.	35.22	11,580.33	31.00	10,192.80	21,773.13	
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	14.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	8,954.40	8,954.40	
	-	111.180	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	4,558.38	4,558.38	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น(วัสดุก่อ/ฉาบเรียบ)								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	200,119.49	2,665,915.59	30,781.00	324,643.66	2,990,559.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,990,559.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ใบปลิวเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

21 เมษายน 2569 09:19:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต	อำเภอ	ตำบล	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต	2,990,559.25	1.3040	3,899,689.26	
รวมค่าก่อสร้าง				3,899,689.26	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,899,689.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอคำชะอี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,899,689.26	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,899,689.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตาคลี	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2569		

ชุตินา อาจแก้ว
(ชุตินา อาจแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณฐกรณ์ ชาลี
(ณฐกรณ์ ชาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิเวศร์ บัวผัน
(นิเวศร์ บัวผัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตาคลี	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จำนวน 1 หลังละ 3,899,689.26 บาท	3,899,689.26	
สรุป	ราคากลาง	3,899,689.26	
	ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตาคีลี	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569				

ณัฐกรณ์ ชาลี
(ณัฐกรณ์ ชาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุตินา อาจแก้ว
(ชุตินา อาจแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิเวศร์ บัวผัน
(นิเวศร์ บัวผัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง