ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณเลียบคลองเกาะเกรียง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนหรือกำแพงกันดิน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๒ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างงานทางต่อ ๑ หน่วย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๖.๒ นายชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ	วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณเลียบคลองเกาะเกรียง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 425 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	17,051,930	1.27226	21,694,489.01	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**21,694,489.01**	
	ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน			**21,694,000.00**	
	ตัวอักษร	**(-ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)**			

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณเลียบคลองเกาะเกรียง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 425 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนน คสล. เดิม	4,200.00	ตร.ม.	26.327	110,573.82			110,573.82	
2	นั่งร้านตอกเสาเข็ม(25%)	2,125.0	ตร.ม.	80.50	171,062.50	184.80	392,700.00	563,762.50	
3	เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร(P1)	345.00	ต้น	15,514.82	5,352,611.31	1,429.33	493,118.85	5,845,730.16	
4	เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร(P2)	345.00	ต้น	15,352.73	5,296,691.79	1,429.33	493,118.85	5,789,810.64	
5	งานสกัดหัวเสาเข็ม I - 0.40x0.40 (มี Dowel bar)	690.00	ต้น	-	-	328.00	226,320.00	226,320.00	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	245.14	ลบ.ม.	2,507.00	614,565.98	421.00	103,203.94	717,769.92	
7	ไม้แบบ (25%)	872.98	ตร.ม.	100.00	87,298.40	192.00	167,612.93	254,911.33	
8	เหล็กเสริม RB 9 มม.	12.590	ตัน	20,800.00	261,862.34	4,900.00	61,688.72	323,551.06	
9	เหล็กเสริม DB 12 มม.	3.209	ตัน	20,300.00	65,135.69	3,900.00	12,513.75	77,649.45	
10	เหล็กเสริม DB 16 มม.	7.117	ตัน	20,100.00	143,057.83	3,900.00	27,757.49	170,815.32	
11	ตะปูขนาดต่างๆ	218.25	กก.	24.732	5,397.66	-	-	5,397.66	
12	ลวดผูกเหล็ก	458.31	กก.	25.83	11,838.14	-	-	11,838.14	
13	ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว	84.00	ท่อน	96.03	8,066.52	-	-	8,066.52	
14	งานขุดดินถมคืน	265.63	ลบ.ม.	-	-	21.77	5,782.66	5,782.66	
15	ลูกรัง	1,080.47	ลบ.ม.	684.45	739,526.84	-	-	739,526.84	
	หินคลุก	265.63	ลบ.ม.	837.32	222,413.13	-	-	222,413.13	
16	ทรายหยาบ	210.00	ลบ.ม.	624.78	131,204.75	-	-	131,204.75	
17	คอนกรีตถนน	4,200.00	ตร.ม.	451.09	1,894,578.00	-	-	1,894,578.00	
18	งานรอยต่อ Contraction Joint	366.00	ม.	56.54	20,692.54	-	-	20,692.54	
19	งานรอยต่อ Expansion Joint	54.00	ม.	64.93	3,506.22	-	-	3,506.22	
20	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	700.00	ม.	55.15	38,603.60	-	-	38,603.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเขื่อน คสล.				**13,110,733**		**1,983,817.19**	**17,051,930.43**	