

โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยลาดขวาง ๕ แยก ๑ หมู่ที่ ๓

เทศบาลตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุรวม ค่าเครื่องจักรกล	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
๑	งานทางและผิวจราจร					
๑.๑	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาด)					
๑.๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด					
๑.๓	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	๘๗๔.๐๐	ตร.ม.	๑๔.๑๕	๑๒,๓๖๗.๑๐	
๑.๔	งานดินตัด					
๑.๕	งานดินถม					
๑.๖	งานวัสดุคัดเลือก					
๑.๗	งาน RECYCLING หนา ๐.๑๕ ซม.					
๑.๘	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ปรับระดับ ๐.๑๕ ม.	๑๓๑.๑๐	ลบ.ม.	๘๑๓.๒๒	๑๐๖,๖๑๓.๑๔	
๑.๙	งาน Prime Coat CSS - ๑	๘๗๔.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๔๓	๒๙,๒๑๗.๘๒	
๑.๑๐	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๕ ซม.	๘๗๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๗๔	๒๔๙,๗๓๖.๗๖	
	รวมค่างานต้นทุน				๓๙๗,๙๓๔.๘๒	
๒	ค่างานอื่น ๆ					
	งานตีเส้นบนผิวจราจรกว้าง ๐.๑๐ เมตร	๔๖	ตร.ม.	๒๘๙.๐๐	๑๓,๒๙๔.๐๐	
	งานป้ายจราจรแบบบังคับขนาดกว้าง ๐.๗๕ ม.					
	งานป้ายจราจรแบบเตือนขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.					
	งาน Guardrail ป้องกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์					
	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์					
	งานท่อลอดกลม ขนาด ๐.๘๐ เมตร					
	งานเหล็กป้องกันอันตราย					
	รวมค่างานต้นทุน				๑๓,๒๙๔.๐๐	
๓	ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร					
	รวมค่าวัสดุและค่าเครื่องจักรกล				๔๑๑,๒๒๘.๘๒	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๔๑๑,๒๒๘.๘๒	

ณ จป

 นางดวงแก้ว พันธวงศ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

นม

 นายพูลศักดิ์ เมธิกุล
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐน

 นายรัชกร ศรีประสิทธิ์
กรรมการกำหนดราคากลาง