โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เชื่อม สายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่11 ไปถนนสาย ทำนบพัฒนา - สามหลัก

รายละเอียดโครงการ

รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,030.00 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,635.00 ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 695.25 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,635.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	และค่าแรงงาน	
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น	ตร.ม.	4,635.00	-	11.14	51,633.90	
2	งานหินคลุก(แน่น) หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	695.250	650.03	-	451,933.36	ราคาวัสดุ
							รวมค่าปรับ
							เกลี่ยบดอัดแล้ว
				รวมค่างานต้นทุน		503,567.26	บาท