

ผู้ช่วยช่างโยธา

1 งานขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)	ขนาดเบา					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1.79 บาท		
...ค่าจ้างขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	1.79 บาท		
งานขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)	ขนาดกลาง					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	3.83 บาท		
...ค่าจ้างขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	3.83 บาท		
งานขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)	ขนาดหนัก					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	5.77 บาท		
...ค่าจ้างขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	5.77 บาท		
2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ลูกรัง 10 ซม.					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่าจ้าง ตร.ม. ละ	=	11.44 บาท		
3 งาน Benching						
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท	(1)	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับดิน		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	48.19 บาท	(2)	
รวม (1)+(2)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	71.03 บาท		
...ค่าจ้าง Benching		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	71.03 บาท		
4 งานดินตัด						
4.1 งานดินตัด	ขนด้วย	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ				
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานตัดดิน		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	- บาท	(หลวม)	(3)
ค่าขนส่งวัสดุไปทั้ง ระยะทางขนส่ง	1 กม.	ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	11.65 บาท		(4)
รวมค่างานต้นทุน ((3)+(4)) x 1.25		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	14.56 บาท	(ปกติ)	(5)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดตัดดิน		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	21.41 บาท	(ปกติ)	(6)
รวม (5)+(6)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	36.97 บาท		
...รวมค่างานดินตัด		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	36.97 บาท		
5 งานดินถม						
5.1 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ				
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	8.00 บาท	(หลวม)	(15)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	23.25 บาท		(16)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	23.45 บาท		(17)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (15)+(16)+(17)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	54.73 บาท		(18)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(18) x 1.25		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	68.41 บาท		(19)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือบดทับ		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	49.09 บาท		(20)
รวม (19)+(20)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	117.50 บาท		
...รวมค่างานดินถม (19)+(20)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	117.50 บาท		(21)
5.2 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ				
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	8.00 บาท	(หลวม)	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	23.25 บาท		
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	23.45 บาท		
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (15)+(16)+(17)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	54.73 บาท		
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(18) x 1.6		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	84.37 บาท		
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือบดทับ		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	45.09 บาท		
รวม (19)+(20)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	133.46 บาท		
6 ...รวมค่างานดินถม (19)+(20)		ค่าจ้าง ลบ.ม. ละ	=	133.46 บาท		

7 งานไหลทางลูกรัง

ลูกรัง (ผิวปกติ)	ชนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ	บ่อลูกรังหนองสองห้อง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 25.00 บาท	(หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 33.59 บาท	(28)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 60 กม.		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 226.54 บาท	(29)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (28)+(29)+(30)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 285.13 บาท	(30)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (31) × 1.3		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 370.67 บาท	(31)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= - บาท	(32)
รวม (32)+(33)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 370.67 บาท	(33)
...รวมราคาลูกรัง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 370.67 บาท	(ปกติ)

8 งานรองพื้นทาง

8.1 ลูกรัง	ชนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ	บ่อลูกรังหนองสองห้อง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 25.00 บาท	(หลวม) (43)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 33.59 บาท	(44)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 60 กม.		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 226.54 บาท	(45)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (28)+(29)+(30)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 285.13 บาท	(46)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (31) × 1.4		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 399.18 บาท	(47)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 57.83 บาท	(48)
รวม (32)+(33)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 457.01 บาท	
...รวมค่างานชั้นรองพื้นทางลูกรัง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 457.01 บาท	(ปกติ)
8.2 ลูกรัง (ผิวแน่น)	60 กม.	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ	บ่อลูกรังหนองสองห้อง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 25.00 บาท	(หลวม) 0
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 33.59 บาท	0
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 60 กม.		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 226.54 บาท	0
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 285.13 บาท	0
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (31) × 1.6		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 456.21 บาท	0
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 57.83 บาท	0
รวม (32)+(33)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 514.04 บาท	
...รวมค่างานชั้นรองพื้นทางลูกรัง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 514.04 บาท	(แน่น)

งานชั้นพื้นทาง

8.1 หินคลุก	ชนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ	จาก โรงโม่หินบ่อทองศิลา จ.อุตรดิตถ์	
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 200.00 บาท	(หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 107 กม.		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 402.63 บาท	
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (43)+(44)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 602.63 บาท	
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (45) × 1.5		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 903.95 บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อผสม		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 25.42 บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 91.21 บาท	
รวม (46)+(47)+(48)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 1,020.58 บาท	
...รวมค่างานชั้นพื้นทางหินคลุก		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 1,020.58 บาท	(แน่น)



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันรายวัน

ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

มีอยู่ที่ไหน

กรุณาระบุ

2566

Start

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566


(รวมค่าขนส่งในบางพื้นที่)

* ราคานี้เป็นราคาแนะนำ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	820	Diesel	920	91	95	เบนซิน	Gasohol 95	X	X
06-07-2566 06:00	30.33	35.33	30.33	34.96	35.33	44.22	48.18	50.44	49.79
06-07-2566 06:00	32.69	37.59	32.64	37.47	37.84	46.63	48.18	50.44	49.79

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้ข้อมูล | Career



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทีกำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานลาดยางไพรมิได้	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแอสคได้	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิได้	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแตกได้	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าปริมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าปริมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.32	11.65	41	110.98	155.38	81	218.07	305.30
2	10.34	14.47	42	113.66	159.12	82	220.65	308.91
3	12.35	17.29	43	116.32	162.85	83	223.35	312.70
4	14.37	20.11	44	119.01	166.61	84	226.07	316.50
5	16.38	22.94	45	121.68	170.35	85	228.79	320.31
6	18.40	25.76	46	124.36	174.11	86	231.41	323.97
7	20.41	28.58	47	127.03	177.84	87	234.03	327.64
8	22.66	31.73	48	129.71	181.59	88	236.79	331.50
9	25.34	35.48	49	132.37	185.31	89	239.42	335.19
10	28.02	39.22	50	135.04	189.06	90	242.07	338.90
11	30.69	42.97	51	137.73	192.83	91	244.86	342.81
12	33.37	46.71	52	140.39	196.55	92	247.53	346.54
13	36.04	50.46	53	143.07	200.30	93	250.20	350.29
14	38.72	54.21	54	145.77	204.07	94	252.89	354.04
15	41.39	57.95	55	148.42	207.79	95	255.43	357.60
16	44.07	61.70	56	151.10	211.53	96	258.13	361.38
17	46.75	65.44	57	153.78	215.29	97	260.84	365.17
18	49.42	69.19	58	156.49	219.08	98	263.56	368.98
19	52.10	72.94	59	159.14	222.80	99	266.29	372.81
20	54.78	76.69	60	161.82	226.54	100	268.86	376.41
21	57.45	80.43	61	164.50	230.30	101	271.61	380.26
22	60.13	84.18	62	167.20	234.08	102	274.20	383.88
23	62.80	87.92	63	169.85	237.79	103	276.97	387.76
24	65.48	91.67	64	172.51	241.51	104	279.57	391.39
25	68.16	95.42	65	175.18	245.25	105	282.36	395.30
26	70.83	99.16	66	177.87	249.01	106	284.97	398.96
27	73.51	102.91	67	180.56	252.79	107	287.59	402.63
28	76.19	106.66	68	183.20	256.47	108	290.22	406.31
29	78.85	110.39	69	185.92	260.29	109	293.05	410.27
30	81.54	114.15	70	188.58	264.01	110	295.69	413.97
31	84.20	117.88	71	191.24	267.74	111	298.34	417.68
32	86.89	121.65	72	193.92	271.49	112	301.00	421.40
33	89.57	125.39	73	196.61	275.26	113	303.66	425.12
34	92.25	129.15	74	199.32	279.04	114	306.33	428.86
35	94.91	132.87	75	201.94	282.71	115	309.01	432.61
36	97.59	136.63	76	204.66	286.53	116	311.69	436.37
37	100.27	140.38	77	207.30	290.22	117	314.38	440.14
38	102.95	144.13	78	209.95	293.93	118	317.09	443.92
39	105.63	147.88	79	212.72	297.81	119	319.80	447.71
40	108.29	151.61	80	215.39	301.55	120	322.51	451.52

ราคาวัสดุก่อสร้าง แนวทางหลวงชนบทพิษณุโลก (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับ	รายการ	หน่วย							รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑	ดินถมคันทาง	ลบ.ม	4.00 x ๑0.00						๑
ชื่อแหล่งที่มา			พืชนานาชาติ	ท่าอากาศยานนานาชาติ					
๒	ทรายหยาบ	ลบ.ม	๑๕0.00	๒๕0.00				๑	
๓	ทรายละเอียด	ลบ.ม	๓00.00	๓๕0.00				๑	
๔	ทรายถม	ลบ.ม	๑๒0.00	๒00.00				๑	
๕	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม	๒0						๑
๖	วัสดุก่อสร้าง	ลบ.ม	๒๕						๑
ชื่อแหล่งโรงงานหิน			บริษัทเอกชนรับซื้อหิน (พืชนานาชาติ)	โรงงานหินธรรมชาติ (อุตรดิตถ์)	บริษัทหินตา (อุตรดิตถ์)	โรงงานหินตา (อุตรดิตถ์)	บริษัทหินตา (อุตรดิตถ์)	บริษัทหินตา (อุตรดิตถ์)	
๗	หิน ขนาด ๑' x ๑'	ลบ.ม.	-	-	๓๕0.00	๓๕0.00	๓๕0.00	๕๐๐.๕0	๑
๘	หินย่อย ขนาด ๓/๔"	ลบ.ม.	-	-	๕๗0.00	๕๖0.00	๕๖0.00	๕๐๐.๕0	๑
๙	หินย่อย ขนาด ๓/๘" (single size)	ลบ.ม	-	-	๕๕0.00	-	๕๕0.๐0	-	๑
๑0	หินย่อย ขนาด ๓/๘"	ลบ.ม.	-	-	๓๕0.00	๒๕๐.๕0	๒๕0.00	๓๕๕.00	๑
๑๑	หินผืน	ลบ.ม.	-	-	๓๕0.00	๒๐๕.๐0	๒๐๕.00	๓๕๕.00	๑
๑๒	หินคอก	ลบ.ม.	-	-	๓๕0.00	๒00.00	๒00.00	๓๕๕.00	๑
๑๓	หินผสมคอนกรีต ๑' - ๒'	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	๑
๑๔	หิน ๒๐ - ๓๐ ซม.	ลบ.ม.	-	-	๓๕๕.00	-	๓๒๕.00	๕๐๐.๕0	๑
๑๕	หินเรียง	ลบ.ม.	-	-	๕๕0.00	๓00.00	-	๒๕๕.00	๑
๑๖	หินผสมแอสฟัลต์ติดคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	๑ หรือ ๒
๑๗	หินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	๕๕0.00	-	-	-	๑
๑๘	ท่อ คล.๓ (Class ๓)	ท่อน	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๑๙	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย	ตัน	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๒0	ลวดผูกเหล็ก	ตัน	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						-
๒๑	ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ๑	ตัน	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๒
๒๒	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๒
๒๓	ไม้กระดาน หรือ ไมยราบ	ลบ.ฟ.	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						-
๒๔	ไม้กวาด (ไมยราบ)	ลบ.ฟ.	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						-
ชื่อแหล่งวัสดุยางแอสฟัลท์			ราคาพาณิชย์ กรม.			ราคา บริษัทปิโตรไทย จำกัด			
๒๕	ยาง AC ๒0 - ๓0	ตัน	ใช้ราคาพาณิชย์ กรม. ตามที่ประกาศใน website			ไม่พบข้อมูลราคากลาง			๒
๒๖	ยาง CSS-๓	ตัน							๒
๒๗	ยาง CSS-๓h	ตัน							๒
๒๘	ยาง CRS-๒	ตัน							๒
๒๙	ยาง CMS-๓h	ตัน							๒
๓0	PARA AC	ตัน							๒
๓๑	ยาง CSS-๓h (EMA) PARA (III)	ตัน							๒
๓๒	Additive	กก.							-
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า									
๓๓	เสาไฟฟ้าสูง ๕.๐๐ ม. พร้อม กิ่งเดียวและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	ต้น	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๒
๓๔	โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W HPS. พร้อมอุปกรณ์	โคม	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๒
๓๕	สายไฟ NYF	เมตร	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๓๖	CV ขนาด ๒ x ๑๖๐.๐ ตร.มม.	เมตร	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๓๗	CV ขนาด ๒ x ๒๕.๕ ตร.มม.	เมตร	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๓๘	ท่อ RSC	ท่อน	ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๓๙	ป้ายและเครื่องหมายจราจร		ใช้ราคาตามบัญชีราคากลาง						๑
๔0	ราคาประเมินค่าจ้างช่างฝีมือท้องถิ่น		ใช้ราคาตามการประเมินราคาของกรมโยธาธิการและผังเมือง						

หมายเหตุ ๑. รนสแก้ไข ๓๑ ธันวาคม ๕๐ ไร่ ๕๑ ธันวาคม ๕๐ ไร่ + ลากพวง
๒. บ.เจ. คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง ingsham ๒๕๐๔

ลงชื่อ..... ผู้รับราคา
(นายสมาน บุญสิงห์)
ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
(นายสาธิต นาคคุ้มแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่างและงานช่างพิเศษ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

ที่ ๔๑๑/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชอยช้างวัดหลวง
จากบ้านนายพงษ์ไปจนถึงแปลงนายภักดี สุวรรณชาติ หมู่ที่ ๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชอยช้างวัดหลวงจากบ้านนายพงษ์ไปจนถึงแปลงนายภักดี สุวรรณชาติ หมู่ที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และตาพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวศิริพร เบี้ยจั่น

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายรชา คงขาวนา

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายอนาวิล รักษ์ทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเขียน แสงเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

ปลัด อบต.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่