แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวงแหวน-โคกเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,925.000	12.17	47,767.25	1.3821	16.82	66,019.11
	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	70.000	35.15	2,460.50	1.3821	48.58	3,400.65
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	1.3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	172.000	322.18	55,414.96	1.3821	445.28	76,589.01
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

ภาณุมาศ พัดลม

30 มิถุนายน 2569 12:50:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวงแหวน-โคกเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	196.250	512.00	100,480.00	1.3821	707.63	138,873.40
	2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	36.400	162.52	5,915.72	1.3821	224.61	8,176.11
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวงแหวน-โคกเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,925.000	420.20	1,649,285.00	1.3821	580.75	2,279,476.79
7	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	75.000	204.03	15,302.25	1.3821	281.98	21,149.23
8	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	315.000	153.58	48,377.70	1.3821	212.26	66,862.81
9	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	785.000	60.29	47,327.65	1.3821	83.32	65,411.54
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	19.000	4,355.34	82,751.46	1.3821	6,019.51	114,370.79
11	4.2 หลักท่อ	หลัก	4.000	590.00	2,360.00	1.3821	815.43	3,261.75
12	4.3 หลักโค้ง	หลัก	16.000	590.00	9,440.00	1.3821	815.43	13,047.02
	5. งานเบ็ดเล็ด							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวงแหวน-โคกเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.1 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้ายจราจร บ.-1	ชุด	2.000	17,020.00	34,040.00	1.3821	23,523.34	47,046.68
14	5.2 ป้ายจราจร บ. - 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3821	3,883.70	7,767.40
15	5.3 ป้ายจราจร ต.- 1	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3821	4,118.65	4,118.65
16	5.4 ป้ายจราจร ต. - 5	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3821	4,118.65	8,237.31
17	5.5 ป้ายจราจร ต.-2	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3821	4,118.65	8,237.31
18	5.6 ป้ายจราจร ต.-6	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3821	4,118.65	8,237.31
19	5.7 ป้ายจราจร ต.-8	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3821	4,118.65	4,118.65
							รวมราคากลาง	2,944,401.52

ภาณุมาศ พัดลม

30 มิถุนายน 2569 12:50:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวงแหวน-โคกเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ภาณุมาศ พัดลม

(ภาณุมาศ พัดลม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนนท์ กวางทะวาย

(ยุทธนนท์ กวางทะวาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพร มากขาว

(สุภาพร มากขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุมาศ พัดลม

30 มิถุนายน 2569