แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - ห้วยตุม

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน เทศบาลตำบลท้องเนียน

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,119,310 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซล B7 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,050.00	1.88	1,974.00	1.4018	2.64	2,767.15
2	หินผุ STD 95%	ลบ.ม.	210.00	262.15	55,051.50	1.4018	367.48	77,171.19
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	70.00	549.00	38,430.00	1.4018	769.59	53,871.17
4	คอนกรีต (240 KSC)	ลบ.ม.	210.00	2,786.00	585,060.00	1.4018	3,905.41	820,137.11
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 มม.@ 0.20	ตร.ม.	1,400.00	38.00	53,200.00	1.4018	53.27	74,575.76
6	เหล็ก RB Ø 19 มม. (SR 24)	เส้น	3.00	435.67	1,307.01	1.4018	610.72	1,832.17
7	เหล็ก RB Ø 15 มม. (SR 24)	เส้น	11.00	329.23	3,621.53	1.4018	461.51	5,076.66
8	วัสดุรอยต่อ	เมตร	132.00	16.72	2,207.04	1.4018	23.44	3,093.83
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	70.00	383.00	26,810.00	1.4018	536.89	37,582.26
10	ไหล่ทางหินผุ	ลบ.ม.	140.00	220.14	30,819.60	1.4018	308.59	43,202.92
	รวม				798,480.68			1,119,310.22
							TOTAL	1,119,310.22

ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) **คิดเป็นเงินงบประมาณ** **1,119,310.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	**798,480.68**
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	**1.4018**
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

.....

(นายรัฐพล ธรรมโชติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอัสนี ศรีบงการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท้องเนียน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - ห้วยตุม

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลท้องเนียน

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน เทศบาลตำบลท้องเนียน

แบบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ค่า Factor.F
2	ประเภทงานทาง	798,480.68	1.4018	1,119,310.22	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	3.เงินประกันผลงานหัก 0%
					4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					5.ฝนชุก 2
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			1,119,310.22	ระยะเวลา
	ยอดสุทธิ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)			1,119,310.00	ดำเนินการ 90วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการและได้ยึดถือราคานี้ เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายรัฐพล ธรรมโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัสนี ศรีบงการ)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน