แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.61-049 สายทาง บ้านบาก หมู่ที่ 3 แยกบ้านนายอนันท์-วัดบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง/องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ถางป่าขุดตอ							
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,650.000	1.89	10,678.50	1.3624	2.57	14,548.38
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	226.000	579.44	130,953.44	1.3624	789.42	178,410.96
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.61-049 สายทาง บ้านบาก หมู่ที่ 3 แยกบ้านนายอนันท์-วัดบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง/องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	226.000	82.53	18,651.78	1.3624	112.43	25,411.18
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,520.000	442.99	2,002,314.80	1.3624	603.52	2,727,953.68
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	88.000	180.91	15,920.08	1.3624	246.47	21,689.51
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	360.000	135.21	48,675.60	1.3624	184.21	66,315.63

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.61-049 สายทาง บ้านบาก หมู่ที่ 3 แยกบ้านนายอนันท์-วัดบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง/องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,130.000	47.39	53,550.70	1.3624	64.56	72,957.47
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	42.000	1,231.77	51,734.34	1.3624	1,678.16	70,482.86
9	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	23.91	23.91	1.3624	32.57	32.57
	6. ป้ายประชาสัมพันธ์							
10	6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2.000	3,562.88	7,125.76	1.3624	4,854.06	9,708.13
							รวมราคากลาง	3,187,510.37

กันยนา โพธิ์เจริญ

29 ตุลาคม 2569 14:23:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.61-049 สายทาง บ้านบาก หมู่ที่ 3 แยกบ้านนายอนันท์-วัดบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง/องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

กันยนา โพธิ์เจริญ
(กันยนา โพธิ์เจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสิฎฐี ชูชีพ
(วาสิฎฐี ชูชีพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นพพร เลไธสง
(นพพร เลไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กันยนา โพธิ์เจริญ
29 ตุลาคม 2569