แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นรหัส บร.ถ.61-049 สายทางบ้านบาก หมู่ที่ 3 แยกบ้านนายอนันท์ - วัดบ้านทุ่ม หมู่ที่

สถานที่ก่อสร้าง ม.3,ม.4 ต. กู่สวนแตง อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,520.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง			
1	ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,325,966.46	1.3624	3,168,896.71
			รวม	3,168,896.71
			ปรับยอด	3,168,896.00

① ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร 701.08 บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ที่ 456/2569 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2569

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกันยนา โพธิ์เจริญ)

นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนพพร เลไธสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางสากล แก้วอรสาณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววาสิฏฐี ชูชีพ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายบุญล้อม ท่วมไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นรหัส บร.ถ.61-049 สายทางบ้านบาก หมู่ที่ 3 แยกบ้านนายอนันท์ - วัดบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ม.3,ม.4 ต. กู่สวนแตง อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,520.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,650.00	1.89	10,678.50	1.3624	2.57	14,548.39
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	226.00	500.00	113,000.00	1.3624	681.20	153,951.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	4,520.00	444.12	2,007,422.40	1.3624	605.07	2,734,912.28
10	Expansion Joint	ม.	88.00	180.81	15,911.28	1.3624	246.34	21,677.53
11	Contraction Joint	ม.	360.00	135.11	48,639.60	1.3624	184.07	66,266.59
12	Longitudinal Joint	ม.	1,130.00	47.36	53,516.80	1.3624	64.52	72,911.29
13	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	226.00	82.53	18,651.78	1.3624	112.44	25,411.19
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	42.00	1,214.77	51,020.34	1.3624	1,655.00	69,510.11
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2.00	3,562.88	7,125.76	1.3624	4,854.07	9,708.14
					2,325,966.46		รวม	3,168,896.72
	ตัวอักษร (-สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน-)						ปรับยอด	3,168,896.00

(1) **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 2,325,966.46

(2) **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ที่ 456/2569 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2569

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกันยนา โพธิ์เจริญ)

นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนพพร เลไธสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางสากล แก้วอรสาณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววาสิฏฐี ชูชีพ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายบุญล้อม ท่วมไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง