บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๔/๑๒๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๓.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิด คสล. , งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง,แบ่งล็อค) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๒๕๘.๘๖ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) ปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ อันเนื่องมาจากราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรมอบงานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติมา เสือเปี่ย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....~~กรรมการ~~
(นายธงชัย แก้วนิรัตน์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ
-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ.....

(นางจริญญา ช่วงเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ ตามเสนอ

(นายวานิช พฤกษวานิช)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ความเห็นรองนายกฯ
.....

(นายยุทธนา ดำนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

คำสั่งนายกเทศมนตรีฯ
(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๓.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิด คสล.,งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง,แบ่งล็อค) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด บริเวณหมู่ที่ ๒ ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

เลขที่ ๓๐๐/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณ ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๓.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิด คสล.,งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง,แบ่งล็อค) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด งบประมาณ ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๒๕๘.๘๖ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกิตติมา เสือเปีย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายธงชัย แก้วนิรัตน์	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **แบบ ปร.1(ก)**

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล

ปริมาณงานก่อสร้าง โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,253.00 ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิด คสล. ,งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง ,แบ่งล็อค)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 3 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	649,044.97	1.3624	884,258.86	ราคาน้ำมันดีเซล = 42.00 -42.99 บาท/ลิตร
-	ค่างานต้นทุนงานสะพานฯ	-	-	-	พื้นที่ปกติ
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			884,258.86	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			884,258.86	
	ตัวอักษร **แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์**				
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,253.00 ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	705.71 บาท/ ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย แก้วนิรัตน์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

แบบ ปร.1

แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล

ปริมาณงานก่อสร้าง โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,253.00 ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิด คสล. ,งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง ,แบ่งล็อค)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 3 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	1.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,253.00	19.640	24,608.92	1.3624	26.76	33,527.19
	1.2 งานผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,253.00	415.75	520,934.75	1.3624	566.42	709,721.50
2	งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง ,แบ่งล็อค)							
	2.1 งานตีเส้น THERMOPLASTIC PANT (สีขาว)	ตร.ม.	96.00	290.00	27,840.00	1.3624	395.10	37,929.22
3	งานปรับปรุงฝาปิด คสล.							
	3.1 งานฝาปิดบ่อพัก คสล. + ปากบ่อพัก คสล. (คิดราคาฝาปิดบ่อพัก คสล. + ปากบ่อพัก คสล. ตามขนาดจริงทุกบ่อ จำนวน 26 บ่อ แล้วนำมาหารเฉลี่ยได้ราคาต่อบ่อ)	บ่อ	26.00	2,680.00	69,680.00	1.3624	3,651.23	94,932.03
	3.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	2.50	2,392.52	5,981.30	1.3624	3,259.57	8,148.92
					649,044.97		รวมค่าก่อสร้าง	**884,258.86**

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	649,044.97
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่างานต้นทุนงานไฟฟ้าแสงสว่าง	=	-
4	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า ภาษี งานไฟฟ้าแสงสว่าง	=	-

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล

ปริมาณงานก่อสร้าง โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,253.00 ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิด คสล. ,งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่อง ,แบ่งล็อค)

สถานที่ หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 * ราคาน้ำมันดีเซล (อ.เมือง จ.สฎ) = 42.88 บาท/ลิตร*

งานแทคโค้ต (Tack Coat)

ค่ายาง CRS-2	0.30 ลิตร	@	35,946.67 + 1,264.80 / 1,000	=	11.16	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต)				=	8.48	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	19.64	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	19.64	บาท / ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course) หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ						=	150.42	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (60 กม.) ระยะทางขนส่ง (ไม่เกิน 300 กม.)					112.44	=	102.35	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/.....						=	25.00	บาท/ตัน
กรณี								
= 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม								
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	43,366.67	+	1,264.80	x	0.052	=	2,320.84	บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	433.80	+	86.35	x	0.74	=	384.91	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)						=	512.61	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง			1 กม.		(ปกติใช้ L/4)	=	8.58	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค๊ต) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)								
	13.07	x	1.00	x	8.33	=	108.87	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม						=	3,463.16	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	3,463.16	/	8.33			=	415.75	บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint **ระดับ** 1 (Yellow & White)

ค่าสี	4	กก / ตร.ม.	@	48	=	192.00 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	60	=	30.00 บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1	ตร.ม.	@	28	=	28.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) =				40	=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง					=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	290.00 บาท / ตร.ม.

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กลุ่มวิชาการฯ โทร. ๐-๗๗๔๕-๕๒๙๔

ที่ คค.๐๗๑๙.๒/ว. ๖๗๒๙ **วันที่** ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท และผู้อำนวยการส่วนบูรณะ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งรายละเอียดข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตเทียบกับราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ของแขวงทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้นำราคาวัสดุก่อสร้างไปใช้ถูกต้องตรงกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายกล้าหาญ ทารักษา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑

สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกันยายน 2569

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาสืบจากแหล่งวัสดุ	ราคาจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	*วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง*						
	1.1 ดินลูก	35.00	-	35.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด	
	1.2 วัสดุคัดเลือก	38.00	-	38.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด	
	1.3 ลูกรัง	40.00	-	40.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด	
2	*วัสดุหรายง*						
	2.1 หรายหยาบ	400.00	-	400.00	ลบ.ม.	หจก.ท่าหรายบุญชัย	
	2.2 หรายละเอียด	750.00	-	750.00	ลบ.ม.	หจก.ท่าหรายบุญชัย	
	2.3 หรายถม	-	-		ลบ.ม.		
3	*วัสดุหินใหม่*						
	3.1 หินคลุก	408.00	-	408.00	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
	3.2 หินฝุ่น	432.00	-	432.00	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
	3.3 หิน 3/4"	522.00	-	522.00	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
	3.4 หิน 1/2"	-	-	-	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
	3.5 หิน 3/8"	347.40	-	347.40	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
	3.6 หินย่อย เบอร์ 1	522.00	-	522.00	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
	3.7 หินใหญ่คละ 15-30 ซม.	547.20	-	547.20	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด	
4	*วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร*						
	4.1 RB 6	-	21,750.72	21,750.72	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	4.2 RB 9	-	20,914.10	20,914.10	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	4.3 RB 12	-	21,627.94	21,627.94	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	4.4 RB 15	-	20,618.69	20,618.69	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	4.5 RB 19	-	20,614.49	20,614.49	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	4.6 RB 25	-	20,860.07	20,860.07	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
5	*วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ยาว 10 เมตร*						
	5.1 DB 10	-	-	-	ตัน		
	5.2 DB 12	-	18,874.01	18,874.01	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	5.3 DB 16	-	18,695.54	18,695.54	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	5.4 DB 20	-	19,025.10	19,025.10	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	5.5 DB 25	-	19,683.66	19,683.66	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	5.6 DB 28	-	19,450.00	19,450.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	5.7 DB 32	-	19,450.00	19,450.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
6	*วัสดุลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)*	-	32.24	32.24	กก.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
7	*วัสดุสะพานลอดไม้ทับหลัง (ขนาด 3 นิ้ว)*	-	46.73	46.73	กก.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
8	*วัสดุลวดอัดแรง*						
	8.1 ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4,5,7,9 มม.	-	65,000.00	65,000.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	8.2 ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก.9.3,9.5,12.4,12.7,15.2 มม.	-	68,000.00	68,000.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
9	*วัสดุเหล็ก Wire mesh (ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ผิวเรียบ)*						
	9.1 Ø 4.00 มม. @0.25x0.25 ม.	-	27.00	27.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.2 Ø 4.00 มม. @0.20x0.20 ม.	-	33.00	33.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.3 Ø 4.00 มม. @0.15x0.15 ม.	-	44.00	44.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.4 Ø 4.60 มม. @0.20x0.20 ม.	-	43.00	43.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.5 Ø 4.60 มม. @0.15x0.15 ม.	-	58.00	58.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.6 Ø 5.00 มม. @0.20x0.20 ม.	-	51.00	51.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.7 Ø 5.00 มม. @0.15x0.15 ม.	-	68.00	68.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.8 Ø 5.60 มม. @0.20x0.20 ม.	-	64.00	64.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.9 Ø 5.60 มม. @0.15x0.15 ม.	-	85.00	85.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.10 Ø 6.00 มม. @0.30x0.30 ม.	-	49.00	49.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.11 Ø 6.00 มม. @0.25x0.25 ม.	-	59.00	59.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.12 Ø 6.00 มม. @0.20x0.20 ม.	-	74.00	74.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	9.13 Ø 6.00 มม. @0.15x0.15 ม.	-	98.00	98.00	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	

สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกันยายน 2569

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาตีบจากแหล่งวัสดุ	ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
10	*ท่อหุ้ม คสล.*						
	10.1 Ø 0.40 ชั้น 1	-	-	-	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.2 Ø 0.40 ชั้น 2	-	532.71	532.71	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.3 Ø 0.60 ชั้น 2	-	1,728.97	1,728.97	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.4 Ø 0.80 ชั้น 2	-	2,102.80	2,102.80	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.5 Ø 1.00 ชั้น 2	-	2,803.74	2,803.74	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.6 Ø 1.20 ชั้น 2	-	4,205.61	4,205.61	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.7 Ø 0.40 ชั้น 3	-	504.67	504.67	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.8 Ø 0.60 ชั้น 3	-	953.27	953.27	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.9 Ø 0.80 ชั้น 3	-	1,551.40	1,551.40	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.10 Ø 1.00 ชั้น 3	-	2,504.67	2,504.67	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.11 Ø 1.20 ชั้น 3	-	3,757.01	3,757.01	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.12 Ø 1.50 ชั้น 3	-	5,439.25	5,439.25	ท่อน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
11	*วัสดุปูนซีเมนต์*						
	10.1 พอร์ตแลนด์ ประเภท 1	-	-	-	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	10.2 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตราช้าง 3CG สูตรโยบริล	-	3,302.40	3,302.40	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	10.3 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตราอินทรีแดงชนิดสัล	-	3,183.80	3,183.80	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.4 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตราไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	-	2,841.12	2,841.12	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	10.5 ปูนซีเมนต์ผสมปูนถุง	-	3,196.27	3,196.27	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
12	*วัสดุไม้แบบ*						
	12.1 ขนาด 1/2" x 3"	-	-	-	แผ่น		
	12.2 ขนาด 1/2" x 4"	-	-	-	แผ่น		
	12.3 ขนาด 1/2" x 6"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.4 ขนาด 3/4" x 2"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.5 ขนาด 3/4" x 6"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.6 ขนาด 1" x 1"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.7 ขนาด 1" x 6"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.8 ขนาด 1" x 8"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.9 ขนาด 1½" x 3"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.10 ขนาด 1½" x 4"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.11 ขนาด 1½" x 6"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.12 ขนาด 1½" x 8"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.13 ขนาด 2" x 4"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.14 ขนาด 2" x 6"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.15 ขนาด 2" x 8"	-	-	-	ลบ.ฟ.		
	12.16 ไม้อัด หนา 4 มม.	252.34	-	252.34	ลบ.ฟ.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	12.17 ไม้อัด หนา 6 มม.	312.62	-	312.62	ลบ.ฟ.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	1218 ไม้ค้ำยัน ขนาดØ 4 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	-	-	-	ต้น		
	1219 ไม้ค้ำยัน ขนาดØ 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	-	-	-	ต้น		
13	13 *วัสดุยางแอสฟัลท์*						
	13.1 AC - 60/70	-	43,366.67	43,366.67	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.2 AC - 40/50	-	51,800.00	51,800.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.3 CRS - 2	-	35,946.67	35,946.67	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.4 EAP	-	39,326.67	39,326.67	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.5 CMS - 2h	-	36,893.33	36,893.33	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.6 CSS - 1	-	36,013.33	36,013.33	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.7 CSS - 1h	-	42,000.00	42,000.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.8 MC-70	-	51,730.00	51,730.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
	13.9 PMA	-	62,150.00	62,150.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.	
14	*กล่อง Gabions / กล่อง Mattress*						
	14.1 Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	-	-	-	กล่อง	แหล่ง.....	
	14.2 Gabion ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม.	-	-	-	กล่อง	แหล่ง.....	
	14.3 Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.	-	-	-	กล่อง	แหล่ง.....	
	14.4 Mattress ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.30 ม.	-	-	-	กล่อง	แหล่ง.....	
	14.5 Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.	-	-	-	กล่อง	แหล่ง.....	
	14.6 Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x 0.30 ม.	-	-	-	กล่อง	แหล่ง.....	

สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือนกันยายน 2569

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาสินจากแหล่งวัสดุ	ราคากลาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมวลราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
15	หม้อแปลงจ่ายไฟ						
	15.1 หม้อแปลง ขนาด 30 KVA	-	-	-	ชุด	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	15.2 สายไฟฟ้าชนิด CV 2 X 2.5 sq.mm.	-	-		ม.	แหล่ง.....	
	15.3 สายไฟฟ้าชนิด CV 2 X 16 sq.mm.	-	-	-	ม.	แหล่ง.....	
	15.4 สายไฟฟ้าชนิด CV 2 X 25 sq.mm.	-	-	-	ม.	แหล่ง.....	
	15.5 สายไฟฟ้าชนิด CV 2 X 35 sq.mm	-	-	-	ม.	แหล่ง.....	
	15.6 สายไฟฟ้าชนิด NYY 2 X 16 sq.mm.	-	-	-	ม.	แหล่ง.....	
	15.7 สายไฟฟ้าชนิด NYY 2 X 25 sq.mm.	-	-	-	ม.	แหล่ง.....	
	15.8 สายไฟฟ้าชนิด NYY 2 X 35 sq.mm.	-	-	-	ม.	แหล่ง.....	

หมายเหตุ : ** ห้ามแก้ไขข้อมูลจากแบบฟอร์ม หากมีรายการเพิ่มเติมจากที่แจ้ง ให้ทำรายการต่อท้ายตาราง **

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปลื้มกมล สังข์เทวฤทธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสสวัญ ปาลเกลี้ยง)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วัสดุ ทราย

จังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2569

3	ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ					วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
			ค่าพิกัด Lat	ค่าพิกัด Long	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ	โทรศัพท์		
1	ทรายหยาบ	400.00	8.799623	99.353155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบุญชัย	100 ถนนท่าพลา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120	077-341158	6-ต.ค.-69	
2	ทรายละเอียด	750.00	8.799623	99.353155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบุญชัย	100 ถนนท่าพลา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120	077-341158	6-ต.ค.-69	
3	ทรายถมที่	-	8.799623	99.353155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบุญชัย	100 ถนนท่าพลา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120	077-341158		

หมายเหตุ พิกัด ท่าทรายนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....

(นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง) ผู้จัดทำข้อมูล

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วัสดุ หิน

จังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ					วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
			ค่าพิกัด Lat	ค่าพิกัด Long	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ	โทรศัพท์		
1	หินคลุก	408.00	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	6-ต.ค.-69	
	หินฝุ่น	432.00	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	6-ต.ค.-69	
	หิน 3/4	522.00	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	6-ต.ค.-69	
	หิน 1/2	-	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	-	
	หิน 3/8	347.40	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	6-ต.ค.-69	
	หินย่อย	522.00	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	6-ต.ค.-69	
	หินไหญ่	547.20	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	6-ต.ค.-69	
	หินอื่นๆ	-	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	-	
	หินคละ	-	9.09021	99.33086	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี	077-205-538-9	-	

หมายเหตุ พิกัด ณ โรงโม่หิน สุราษฎร์ผาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....

(นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง) ผู้จัดทำข้อมูล

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.88	1.94
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.50	0.55	0.69	4.05	4.19
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.36	0.78	0.98	6.14	6.34
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.84	3.51	4.39	24.35	25.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.55	10.80	13.50	51.35	54.05
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	3.06	3.83	23.72	24.49
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.56	5.18	6.48	45.74	47.04
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.10	4.66	5.83	72.76	73.93
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.06	19.00	23.75	88.06	92.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.20	6.52	8.15	35.72	37.35
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.29	1.46	1.83	10.75	11.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	12.96	16.20	61.62	64.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.48	2.75	3.44	20.23	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.71	20.90	26.13	78.61	83.84
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.22	4.20	5.25	26.42	27.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.94	25.71	32.14	96.65	103.08
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.34	1.66	2.08	9.00	9.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	2.11	2.64	12.14	12.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.26	3.38	4.23	15.64	16.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	1.75	2.19	12.54	12.98
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	8.21	0.62	0.78	8.83	8.99
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	7.60	0.88	1.10	8.48	8.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.54	2.21	2.76	19.75	20.30
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.24	3.05	3.81	27.29	28.05
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.04	4.54	5.68	40.58	41.72
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.78	6.64	8.30	59.42	61.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.85	3.48	3.65
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.25	5.16	5.41
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	495.84	16.77	20.96	512.61	516.80
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	14.18	2.82	3.53	17.00	17.71
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	10.79	2.28	2.85	13.07	13.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	201.75	35.15	43.94	236.90	245.69
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.20	1.74	2.18	17.94	18.38
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.77	1.92	2.40	12.69	13.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.79	2.53	3.16	26.32	26.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.84	2.39	2.99	17.23	17.83
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.84	1.06	1.33	10.90	11.17
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.56	11.03	13.79	48.59	51.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.31	11.03	13.79	52.34	55.10
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.59	5.92	7.40	30.51	31.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.74	7.39	9.24	38.13	39.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.98	9.86	12.33	50.84	53.31
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.18	11.83	14.79	61.01	63.97
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.34	2.07	2.59	14.41	14.93
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.88	0.39	0.49	3.27	3.37
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.27	5.86	7.33	54.13	55.60
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.14	7.39	9.24	72.53	74.38
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.95	8.11	10.14	87.06	89.09
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.75	9.00	11.25	104.75	107.00
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.97	1.97	2.46	14.94	15.43
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.13	2.30	2.88	17.43	18.01

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.81	6.73	41	77.03	107.84	81	151.59	212.23
2	6.50	9.10	42	78.90	110.45	82	153.43	214.81
3	8.20	11.48	43	80.75	113.05	83	155.31	217.44
4	9.89	13.85	44	82.62	115.67	84	157.16	220.02
5	11.58	16.21	45	84.48	118.28	85	159.04	222.66
6	13.28	18.59	46	86.35	120.89	86	160.90	225.26
7	14.97	20.96	47	88.21	123.50	87	162.75	227.85
8	16.66	23.33	48	90.07	126.10	88	164.61	230.45
9	18.36	25.70	49	91.94	128.71	89	166.47	233.06
10	20.05	28.07	50	93.80	131.32	90	168.37	235.72
11	21.74	30.44	51	95.67	133.94	91	170.23	238.33
12	23.44	32.81	52	97.53	136.54	92	172.06	240.89
13	25.13	35.18	53	99.39	139.14	93	173.93	243.50
14	26.83	37.56	54	101.25	141.75	94	175.80	246.12
15	28.58	40.01	55	103.12	144.37	95	177.68	248.75
16	30.44	42.61	56	104.98	146.97	96	179.55	251.37
17	32.30	45.22	57	106.84	149.57	97	181.39	253.95
18	34.17	47.83	58	108.70	152.19	98	183.27	256.58
19	36.03	50.44	59	110.57	154.80	99	185.11	259.15
20	37.89	53.05	60	112.44	157.42	100	187.00	261.80
21	39.76	55.66	61	114.30	160.02	101	188.84	264.38
22	41.62	58.27	62	116.16	162.63	102	190.73	267.03
23	43.49	60.88	63	118.03	165.24	103	192.58	269.61
24	45.35	63.48	64	119.90	167.86	104	194.43	272.20
25	47.21	66.10	65	121.75	170.45	105	196.33	274.86
26	49.07	68.70	66	123.62	173.07	106	198.18	277.45
27	50.94	71.31	67	125.48	175.67	107	200.03	280.05
28	52.80	73.92	68	127.34	178.28	108	201.89	282.65
29	54.66	76.53	69	129.20	180.88	109	203.75	285.25
30	56.53	79.14	70	131.07	183.50	110	205.61	287.85
31	58.39	81.75	71	132.94	186.11	111	207.47	290.45
32	60.25	84.36	72	134.81	188.74	112	209.33	293.06
33	62.12	86.97	73	136.66	191.33	113	211.20	295.67
34	63.98	89.57	74	138.54	193.96	114	213.06	298.29
35	65.84	92.18	75	140.40	196.56	115	214.93	300.90
36	67.71	94.80	76	142.26	199.16	116	216.80	303.52
37	69.57	97.40	77	144.12	201.76	117	218.68	306.15
38	71.44	100.01	78	145.98	204.37	118	220.55	308.77
39	73.31	102.63	79	147.85	206.99	119	222.43	311.40
40	75.16	105.23	80	149.72	209.60	120	224.24	313.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	226.13	316.58
122	228.01	319.21
123	229.83	321.76
124	231.71	324.40
125	233.60	327.05
126	235.43	329.60
127	237.32	332.25
128	239.22	334.90
129	241.04	337.46
130	242.94	340.12
131	244.77	342.68
132	246.60	345.24
133	248.50	347.91
134	250.33	350.47
135	252.25	353.15
136	254.08	355.71
137	256.00	358.40
138	257.83	360.96
139	259.67	363.54
140	261.51	366.11
141	263.43	368.80
142	265.27	371.38
143	267.11	373.96
144	269.05	376.66
145	270.89	379.25
146	272.73	381.83
147	274.58	384.41

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	276.43	387.00
149	278.37	389.72
150	280.22	392.31
151	282.08	394.91
152	283.93	397.50
153	285.78	400.09
154	287.64	402.69
155	289.49	405.29
156	291.35	407.89
157	293.21	410.49
158	295.07	413.10
159	296.93	415.70
160	298.79	418.31
161	300.66	420.92
162	302.52	423.53
163	304.39	426.14
164	306.26	428.76
165	308.13	431.38
166	310.00	434.00
167	311.87	436.62
168	313.74	439.24
169	315.62	441.87
170	317.50	444.50
171	319.38	447.13
172	321.26	449.76
173	323.01	452.21
174	324.89	454.84

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	326.77	457.48
176	328.66	460.12
177	330.55	462.77
178	332.44	465.41
179	334.19	467.86
180	336.08	470.51
181	337.97	473.16
182	339.87	475.81
183	341.76	478.47
184	343.51	480.92
185	345.41	483.58
186	347.31	486.24
187	349.22	488.91
188	350.97	491.36
189	352.87	494.02
190	354.78	496.69
191	356.69	499.37
192	358.44	501.82
193	360.35	504.50
194	362.27	507.18
195	364.02	509.63
196	365.94	512.31
197	367.86	515.00
198	369.61	517.45
199	371.53	520.14
200	373.45	522.84
201-1000 @	1.86 ต่อ กม.	2.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.86 บาท/ตัน
  2.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.58	12.01	41	121.43	170.00	81	238.71	334.20
2	10.85	15.18	42	124.36	174.11	82	241.55	338.16
3	13.12	18.36	43	127.28	178.19	83	244.50	342.30
4	15.39	21.54	44	130.22	182.31	84	247.47	346.46
5	17.66	24.72	45	133.14	186.40	85	250.45	350.63
6	19.93	27.90	46	136.08	190.51	86	253.32	354.65
7	22.20	31.07	47	139.00	194.60	87	256.19	358.67
8	24.70	34.58	48	141.94	198.72	88	259.21	362.89
9	27.64	38.69	49	144.85	202.79	89	262.10	366.94
10	30.57	42.79	50	147.78	206.89	90	265.00	371.00
11	33.50	46.89	51	150.73	211.02	91	268.05	375.27
12	36.42	50.99	52	153.64	215.10	92	270.97	379.36
13	39.36	55.10	53	156.58	219.21	93	273.90	383.46
14	42.29	59.20	54	159.53	223.34	94	276.84	387.57
15	45.22	63.30	55	162.44	227.41	95	279.63	391.49
16	48.15	67.41	56	165.36	231.51	96	282.59	395.62
17	51.08	71.51	57	168.31	235.63	97	285.55	399.77
18	54.01	75.61	58	171.26	239.77	98	288.53	403.94
19	56.94	79.72	59	174.18	243.85	99	291.52	408.12
20	59.87	83.82	60	177.10	247.94	100	294.34	412.08
21	62.80	87.92	61	180.04	252.06	101	297.35	416.29
22	65.74	92.03	62	183.00	256.20	102	300.19	420.26
23	68.66	96.12	63	185.90	260.26	103	303.21	424.50
24	71.59	100.23	64	188.82	264.34	104	306.07	428.49
25	74.53	104.34	65	191.74	268.44	105	309.11	432.76
26	77.46	108.44	66	194.68	272.55	106	311.98	436.77
27	80.39	112.54	67	197.64	276.69	107	314.86	440.80
28	83.32	116.65	68	200.52	280.73	108	317.74	444.83
29	86.24	120.73	69	203.50	284.90	109	320.82	449.15
30	89.18	124.85	70	206.41	288.98	110	323.72	453.21
31	92.10	128.94	71	209.33	293.07	111	326.62	457.27
32	95.04	133.06	72	212.27	297.17	112	329.53	461.35
33	97.97	137.16	73	215.21	301.30	113	332.45	465.43
34	100.91	141.27	74	218.17	305.44	114	335.38	469.53
35	103.83	145.36	75	221.05	309.46	115	338.31	473.63
36	106.76	149.47	76	224.03	313.64	116	341.25	477.75
37	109.70	153.58	77	226.92	317.69	117	344.20	481.88
38	112.64	157.69	78	229.83	321.76	118	347.15	486.01
39	115.56	161.79	79	232.85	325.99	119	350.12	490.16
40	118.49	165.88	80	235.78	330.09	120	353.09	494.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	355.82	498.15
122	358.81	502.33
123	361.80	506.53
124	364.81	510.73
125	367.56	514.58
126	370.58	518.81
127	373.61	523.05
128	376.37	526.92
129	379.41	531.18
130	382.47	535.46
131	385.25	539.34
132	388.32	543.64
133	391.10	547.54
134	394.19	551.87
135	396.99	555.78
136	399.78	559.70
137	402.90	564.06
138	405.70	567.99
139	408.84	572.37
140	411.65	576.32
141	414.47	580.26
142	417.64	584.69
143	420.47	588.65
144	423.30	592.62
145	426.49	597.09
146	429.34	601.07
147	432.19	605.06

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	435.04	609.05
149	437.90	613.05
150	441.13	617.59
151	444.00	621.61
152	446.88	625.63
153	449.76	629.66
154	452.64	633.70
155	455.53	637.74
156	458.42	641.79
157	461.32	645.84
158	464.63	650.49
159	467.55	654.56
160	470.46	658.65
161	473.38	662.74
162	476.31	666.83
163	479.24	670.94
164	482.18	675.05
165	485.12	679.17
166	488.07	683.30
167	491.03	687.44
168	493.99	691.58
169	496.48	695.07
170	499.44	699.22
171	502.41	703.38
172	505.39	707.55
173	508.38	711.73
174	511.37	715.91

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	514.36	720.11
176	517.37	724.31
177	520.38	728.53
178	522.87	732.01
179	525.89	736.24
180	528.91	740.47
181	531.94	744.72
182	534.98	748.97
183	538.03	753.24
184	540.52	756.72
185	543.57	761.00
186	546.63	765.29
187	549.70	769.58
188	552.19	773.07
189	555.27	777.38
190	558.36	781.70
191	561.45	786.03
192	563.94	789.52
193	567.04	793.86
194	570.16	798.22
195	573.28	802.59
196	575.77	806.07
197	578.90	810.46
198	582.04	814.85
199	584.53	818.34
200	587.68	822.75
201-1000 @	2.94 ต่อ กม.	4.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.94 บาท/ตัน
  4.12 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร