

รายการประมาณการโครงการ

ปริมาณงานตามแบบ เลขที่

สถานที่ดำเนินการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงอาหารในโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

๕๙/๒๕๖๘

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณเมื่อ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

แบบเลขที่

๕๙/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๑ งานปรับเกลี่ยเตรียม	๑.๐๐	งาน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒ งานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๕๗,๓๖๔.๕๗	๔๒๑.๐๐	๑๓,๐๕๑.๐๐	๗๐,๔๑๕.๕๗	
	๑.๓ ทราดยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๙๘๑.๓๐	๑๐๔.๐๐	๓๑๒.๐๐	๑,๒๙๓.๓๐	
	๑.๔ คอนกรีตยาบ ๑:๓:๕	๑.๗๐	ลบ.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๒,๙๕๕.๑๔	๔๒๗.๐๐	๗๒๕.๙๐	๓,๖๘๑.๐๔	
	๑.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB ๖ mm นน. ๐.๒๒๒ กก./ม.	๐.๓๔๒	ตัน	๒๑,๒๒๔.๓๘	๗,๒๕๘.๗๔	๔,๙๐๐.๐๐	๑,๖๗๕.๘๐	๘,๙๓๔.๕๔	
	- เหล็กเสริม DB ๑๒ mm นน. ๐.๘๘๘ กก./ม.	๑๑.๗๕๐	ตัน	๒๐,๐๑๓.๓๗	๒๓๕,๐๒๓.๔๐	๓,๙๐๐.๐๐	๖,๘๒๕.๐๐	๒๔๑,๘๔๘.๔๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๔๑.๙๐	กก.	๓๒.๗๑	๑,๓๗๐.๕๕	-	-	๑,๓๗๐.๕๕	
	- หินฝุ่น	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๑๒๑.๐๐	๓,๒๖๗.๐๐	๖,๕๐๗.๐๐	
	- Wire Mest ๔ mm., ๖ mm. @ ๐.๓๐ #	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๓,๕๓๔.๐๐	๖.๐๐	๕๕๘.๐๐	๔,๐๙๒.๐๐	
	๑.๖ งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	๘๑.๐๐	ตร.ม.	๖๗๐.๐๐	๕๔,๒๗๐.๐๐	๑๖๓.๐๐	๑๓,๒๐๓.๐๐	๖๗,๔๗๓.๐๐	(ใช้ ๕๐%)
๒	งานโครงสร้างเหล็ก								
	๒.๑ เหล็กกล่อง ๒"x ๑" หน้า ๒.๓ mm	๓๒.๐๐	ท่อน	๓๒๕.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๔๐๐.๐๐	
	๒.๒ เหล็กกล่อง ๓"x ๑ ๑/๒" หน้า ๒.๓ mm	๑๒.๖๐	ท่อน	๕๑๖.๐๐	๖,๕๐๑.๖๐	-	-	๖,๕๐๑.๖๐	
	๒.๓ เหล็กกล่อง ๔"x ๒" หน้า ๒.๓ mm	๓๓.๐๐	ท่อน	๖๓๓.๐๐	๒๐,๘๘๙.๐๐	-	-	๒๐,๘๘๙.๐๐	
	๒.๔ เหล็กกล่องดำ ๕"x ๕" หน้า ๓.๒ mm	๑๒.๒๐	ท่อน	๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๙๖๐.๐๐	-	-	๒๑,๙๖๐.๐๐	
	๒.๕ เหล็กเพลท ขนาด ๘"x๘" หน้า ๖ mm	๖๘.๐๐	แผ่น	๑๙๐.๐๐	๑๒,๙๒๐.๐๐	-	-	๑๒,๙๒๐.๐๐	
	๒.๗ J-Bolt M๑๒x๔๐๐ mm.	๑๒๘.๐๐	ตัว	๖๙.๐๐	๘,๘๓๒.๐๐	-	-	๘,๘๓๒.๐๐	
	๒.๘ ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	๒,๕๙๑.๐๑	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๓๑,๐๙๒.๑๒	๓๑,๐๙๒.๑๒	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				๒๔๗,๕๐๐.๓๐		๗๒,๗๐๙.๘๒	๓๒๐,๒๑๐.๑๒	