

สรุปประมาณการ (ปร.5)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสวนสุขภาพ-ดอนไฮ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา แบบเลขที่ 2565/9

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	Factor.F	รวมก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	214,453.69	1.3848	296,975.47	ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์
					จังหวัดสกลนคร สิงหาคม 2566
	Factor F (ฝนชุก 1) ปี พ.ศ. 2566				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				งานก่อสร้าง
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				ตามที่กระทรวงการคลัง ปี 66
	รวมค่าก่อสร้าง			296,975.47	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			296,000.00	บาท
(ตัวอักษร)	สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ราคาถนน ค.ส.ล. 616.67 บาท/ตร.ม.

เห็นชอบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายแมน วรระลือ) ปลัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวิรัตน์ แदनารัตน์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นางฐานิฎฐกานต์ อุปพงศ์) นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางประภาพร สัพโส) ผู้อำนวยการกองคลัง
☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
 ความเห็น
 ลงชื่อ
 (นายวัฒนา วิชะนา)
 นายกเทศมนตรีตำบลพังโคนศรีจำปา

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางประภาพร สัพโส) ผู้อำนวยการกองคลัง
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาววิภาวดี เต่าโสง) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวประณิดา สุขสร้อย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณการ (ปร.4)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสวนสุขภาพ-ดอนโฮ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา แบบเลขที่ 2565/9

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ค่าเกรดบดอัด	480.00	ตร.ม		-	11.47	5,505.60	5,505.60	
2	ดินลูกรัง	7.00	ลบ.ม	214.95	1,504.65	10.00	70.00	1,574.65	
3	ทรายละเอียด	24.00	ลบ.ม	373.83	8,971.92	112.00	2,688.00	11,659.92	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	72.00	ลบ.ม	1,869.16	134,579.52	327.00	23,544.00	158,123.52	
5	ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.	480.00	ตร.ม	45.00	21,600.00	5.00	2,400.00	24,000.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.15 มม.	0.0666	ตัน	23,854.21	1,588.69	3,600.00	239.76	1,828.45	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ศก.16 มม.	0.1517	ตัน	23,621.81	3,583.43	3,600.00	546.12	4,129.55	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.19 มม.	-	ตัน	25,990.65	-	3,100.00	-	-	
9	ไม้แบบ	10.08	ตร.ม	276.00	2,782.08	139.00	1,401.12	4,183.20	
10	แอสฟัลผสมทราย	36.00	ลิตร	32.00	1,152.00		-	1,152.00	
11	ค่าแรงยอตแอสฟัลผสมทราย	144.00	เมตร		-	15.15	2,181.60	2,181.60	
12	โฟม	5.76	แผ่น	20.00	115.20		-	115.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							214,453.69	
	Factor.F				1.3848			296,975.47	
	รวมค่าก่อสร้าง							296,975.47	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							296,000.00	บาท

เห็นชอบ			เห็นชอบ		
ลงชื่อ	ประธานกรรมการ		ลงชื่อ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	
(นายแมน วรระลีย์)	ปลัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา		(นางประภาพร สัพโส)	ผู้อำนวยการกองคลัง	
ลงชื่อ	กรรมการ		☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ		
(นางประภาพร สัพโส)	ผู้อำนวยการกองคลัง				
ลงชื่อ	กรรมการ		ความเห็น		
(นายวิรัตน์ แดนนารัตน์)	หัวหน้าฝ่ายการโยธา				
ลงชื่อ	กรรมการ		ลงชื่อ		
(นางฐานันท์กานต์ อุปพงศ์)	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ		(นายวัฒนา วิษณา)		
ลงชื่อ	กรรมการ		นายกเทศมนตรีตำบลพังโคนศรีจำปา		
(นางสาววิภาวดี เต๊ะโธสง)	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ				
ลงชื่อ	กรรมการ/เลขานุการ				
(นางสาวประณิศา สุขสร้อย)	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน				