

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (ไปหอพักนักเรียน) บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 256,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 4 ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) โครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (ไปหอพักนักเรียน) บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566
เป็นเงิน 256,472.92 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)
- 6 .บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ 3 มีนาคม 2566
 - 6.2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - 6.3 ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 - 6.4 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์
 - 7.2 นายประเสริฐ จินตนา
 - 7.3 นางสาวอัมพร สมหมาย
 - 7.4 นายพิพัฒน์ นิมนวล
 - 7.5 นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน

บันทึกการคำนวณราคากลาง

26 กันยายน 2566

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร ที่ 294/2566 ลงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้างของทางราชการสำหรับโครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (ไปหอพักนักเรียน) บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจรกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะรัฐมนตรี ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้วดังนี้

- ค่า Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความแปรผัน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = เงินทุน x ค่า Factor F
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

หมวดงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

1. ราคาต้นทุน = 200,385.12 บาท

รวมราคางานต้นทุน = 200,385.12 บาท

- ค่า Factor F ตามตารางงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799 เมื่อแทนค่าสูตร จะได้ราคากลางสำหรับโครงการข้างต้น ดังนี้

1.2799	x	200,385.12	=	256,472.92	บาท
ค่างานก่อสร้าง + ค่าป้ายโครงการ			=	256,472.92	บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ			=	-	บาท
ค่าครุภัณฑ์			=	-	บาท
รวมค่างานทั้งโครงการ			=	256,472.92	บาท
รวมค่างานทั้งหมด			=	256,472.92 บาท	(สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายประเสริฐ จันทนา) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวอัมพร สมหมาย) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายพิพัฒน์ นิมมวณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต. ท่าผา

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (ไปหอพักนักเรียน) บ้านแม่สา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแม่สา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณราคามือ วันที่ 26 กันยายน 2566

ประมาณราคาคาตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิพัฒน์ นิมนต์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนวนุกร ทต. ท่านา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....

(นายสมบุญ พะเยา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ขอโครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

โครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (ไปหอพักนักเรียน) บ้านแม่สา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่มาจอร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร
บ้านแม่สา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่มาจอร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจอร์
ประมาณราคาตามแบบ
26 กันยายน 2566

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจอร์

ราคามันดินเขต ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่

30.00-30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	ค่าขนส่ง
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลาดสลิ้ง								
1.1	- ลาดสลิ้ง ศก. 6 มม. (6*19 IWRC)	222.00	เมตร	20.56	4,564.32	-	-		
1.2	- ลาดสลิ้ง ศก. 19 มม. (6*19 IWRC)	104.00	เมตร	210.00	21,840.00	-	-	4,564.32	
1.3	- ลาดสลิ้ง ศก. 25 มม. (6*19 IWRC)	295.00	เมตร	340.00	100,300.00	-	-	21,840.00	
1.4	- เกลียวเร่งลาดสลิ้ง ศก. 6 มม.	6.00	ชุด	28.04	168.24	-	-	100,300.00	
1.5	- เกลียวเร่งลาดสลิ้ง ศก. 19 มม.	2.00	ชุด	153.27	306.54	-	-	168.24	
1.6	- เกลียวเร่งลาดสลิ้ง ศก. 25 มม.	5.00	ชุด	327.10	1,635.50	-	-	306.54	
1.7	- คลิปล็อกลาดสลิ้ง ศก. 6 มม.	12.00	ชุด	9.81	117.72	-	-	1,635.50	
1.8	- คลิปล็อกลาดสลิ้ง ศก. 19 มม.	4.00	ชุด	25.23	100.92	-	-	117.72	
1.9	- คลิปล็อกลาดสลิ้ง ศก. 25 มม.	10.00	ชุด	45.79	457.90	-	-	100.92	
1.10	- น็อตตัวยู ศก. 6 มม. ขนาด 1"	432.00	ชุด	10.28	4,440.96	-	-	457.90	
1.11	- น็อตตัวยู ศก. 6 มม. ขนาด 1" ขยาย 2.5"	720.00	ชุด	10.28	7,401.60	-	-	4,440.96	
2	งานตงและพื้นไม้								
2.1	พื้นไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" x 1.5 ม.	64.80	ตร.ม.	-	-	149.00	9,655.20	7,401.60	
2.2	ตงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" x 4 ม.	49.25	ลบ.ฟ.	738.32	36,362.26	-	-	9,655.20	
2.3	ตะปู	16.62	ลบ.ฟ.	738.32	12,270.88	-	-	36,362.26	
		12.96	กก.	58.88	763.08	-	-	12,270.88	
								763.08	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				190,729.92		9,655.20	200,385.12	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา