รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุม

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 11-12 อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคา วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99บาท

ลำดับที่	รายการ	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พื้นที่วัชพืช(ตร.ม.)	ปริมาตรดินขุด(ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	อำเภอหนองเสือ					
1	คลองระบายน้ำที่ 11	38.86	19,400.00	139,400.00	188,350.00	
2	คลองระบายน้ำที่ 12	36.83	19,500.00	87,000.00	281,144.00	
	รวมพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์	1,472,000	ตร.ม.			
	รวมปริมาณงาน			**226,400.00**	**469,494.00**	

รายการ	จำนวน(ลบ.ม.)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานขุดลอก	469,494.00	72.38	33,981,975.72	

งานกำจัดวัชพืช(โดยเครื่องจักร) 226,400.00 ตร.ม.

คิดเป็นจำนวนวัชพืช 1,600 ตร.ม.ต่อไร่ 141.50 ไร่

คิดเป็นจำนวนวัชพืช 80 ตันต่อไร่ 11,320.00 ตัน

รายการ	จำนวน(ตัน)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานกำจัดวัชพืช	11,320.00	60.2	681,464.00	

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท งานชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 11-12 อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคา วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	33,981,976	1.24147	42,187,603.40	
2	งานกำจัดวัชพืช	681,464	1.24147	846,017.11	
	รวมค่างาน	34,663,440			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**43,033,620.51**	
	ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน			**43,033,000.00**	
	ตัวอักษร	**(-สี่สิบสามล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)**			

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ชนะดี) (นายสาธิต เกตุแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ