แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา/องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้างทางและผิวจราร							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	12,500.000	82.72	1,034,000.00	1.3227	109.41	1,367,671.80
2	1.1.2 หินคลุก (คิวหลวม)	ลบ.ม.	2,500.000	665.49	1,663,725.00	1.3227	880.24	2,200,609.05
	1.2 งานผิวจราร							
	1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา/องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	12,500.000	45.85	573,125.00	1.3227	60.64	758,072.43
4	1.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.3 งานดิน (EARTHWORK) 1.3.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	12,500.000	435.51	5,443,875.00	1.3227	576.04	7,200,613.46
5	1.3.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร	ตร.ม.	12,500.000	1.89	23,625.00	1.3227	2.49	31,248.78
6	2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	562.500	290.00	163,125.00	1.3227	383.58	215,765.43

ปฐมพร เลี่ยมดี

11 พฤศจิกายน 2569 14:23:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา/องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

รวมราคากลาง	11,773,980.95

กรมบัญชีกลาง

ปฐมพร เลี่ยมดี

11 พฤศจิกายน 2569 14:23:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา/องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ปฐมพร เลี่ยมดี
(ปฐมพร เลี่ยมดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยรรยง ไชยา
(ยรรยง ไชยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ สัญจรดี
(สุรเชษฐ สัญจรดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพร เลี่ยมดี
11 พฤศจิกายน 2569