แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม หมู่ที่ ๙ ถึงบ่อขยะบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านโคก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,300.000	1.78	5,874.00	1.3624	2.42	8,002.73
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	137.500	791.55	108,838.12	1.3624	1,078.40	148,281.05
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	110.000	55.36	6,089.60	1.3624	75.42	8,296.47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม หมู่ที่ ๙ ถึงบ่อขยะบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านโคก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,750.000	446.88	1,228,920.00	1.3624	608.82	1,674,280.60
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	65.000	235.66	15,317.90	1.3624	321.06	20,869.10
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	205.000	189.89	38,927.45	1.3624	258.70	53,034.75
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	550.000	73.64	40,502.00	1.3624	100.32	55,179.92
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม หมู่ที่ ๙ ถึงบ่อขยะบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านโคก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	123.750	290.00	35,887.50	1.3624	395.09	48,893.13
							รวมราคากลาง	2,016,837.75

สุระศักดิ์ ธีระสาร

16 กรกฎาคม 2569 16:54:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม หมู่ที่ ๙ ถึงบ่อขยะบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านโคก

สุระศักดิ์ ธีระสาร
(สุระศักดิ์ ธีระสาร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีญาพัชญ์ แพนอินทร์
(ปรีญาพัชญ์ แพนอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนัชชา พินธุนิบาต
(ธนัชชา พินธุนิบาต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุระศักดิ์ ธีระสาร
16 กรกฎาคม 2569