แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 4,546 เมตร (ไม่รวมความยาวสะพานในสายทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,276 ตารางเมตร 1.1 งานโครงสร้างทาง							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	27,135.000	11.46	310,967.10	1.3045	14.94	405,656.58
	1.1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2	1.1.2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	141.000	72.04	10,157.64	1.3045	93.97	13,250.64
	1.1.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.3.1 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,011.530	556.95	563,371.63	1.3045	726.54	734,918.29
4	1.1.4.1 งาน Deep Patch (ขุดรื้อลึกถึงงานชั้นพื้นทาง 20 ซม.) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	7,500.000	132.38	992,850.00	1.3045	172.68	1,295,172.82
5	1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	27,276.000	35.77	975,662.52	1.3045	46.66	1,272,751.75
6	1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat 1.3 งานถนนต่อเชื่อม/ทางเชื่อม	ตร.ม.	27,276.000	289.22	7,888,764.72	1.3045	377.28	10,290,893.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา..INPUTA..ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	432.000	11.46	4,950.72	1.3045	14.94	6,458.21
8	1.3.2 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	21.600	616.48	13,315.96	1.3045	804.19	17,370.66
9	1.3.3 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	432.000	35.77	15,452.64	1.3045	46.66	20,157.96
10	1.3.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ..INPUTA..ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	432.000	289.22	124,943.04	1.3045	377.28	162,988.19
	1.4 เครื่องหมายบนผิวทาง							
	1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	190.490	290.00	55,242.10	1.3045	378.30	72,063.31
12	1.4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.10 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	923.600	290.00	267,844.00	1.3045	378.30	349,402.49
13	1.4.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	60.000	460.00	27,600.00	1.3045	600.07	36,004.20
	1.5 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
14	1.5.1 Guard rail (ติดตั้งจุดละ 2 ท่อนหรือ 8 เมตร)	ม.	64.000	1,780.00	113,920.00	1.3045	2,322.01	148,608.64
15	1.5.2 หลักนำโค้ง	ต้น	70.000	508.30	35,581.00	1.3045	663.07	46,415.41
16	1.5.3 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ต.3 หรือ ต.4 (ป้ายจราจร 3)	ชุด	2.000	15,710.00	31,420.00	1.3045	20,493.69	40,987.39
17	1.5.4 สัญญาณไฟกระพริบ (สีเหลือง)	ชุด	4.000	14,280.00	57,120.00	1.3045	18,628.26	74,513.04
18	1.5.5 ป้ายจราจร ต.33 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.3045	3,665.64	14,662.58
							รวมราคากลาง	15,002,275.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

23 เมษายน 2568