แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด แบบเลขที่ - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,619,078.59**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**512,007.11**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**64,583.22**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,206,668.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า

14 สิงหาคม 2568 08:55:37

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด แบบเลขที่ -
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**อื่นๆ**		**รวม**					**11,000.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**2,206,668.92**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,206,668.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า

14 สิงหาคม 2568 08:55:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.000	หน่วย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	68.750	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,762.50	9,762.50	
	- งานวัสดุรองก้นฐานรากและรองพื้นต่างๆ (ทรายหยาบ)	55.070	ลบ.ม.	885.05	48,739.70	104.00	5,727.28	54,466.98	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก (ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.)	2.270	ลบ.ม.	2,200.00	4,994.00	419.00	951.13	5,945.13	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	41.160	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,721.24	5,721.24	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	20.580	ลบ.ฟ.	700.00	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00	
	- ไม้ค่ำ	6.170	ลบ.ฟ.	850.47	5,247.39	0.00	0.00	5,247.39	
	- ตะปู	10.290	กก.	50.54	520.05	0.00	0.00	520.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	.120	ตัน	24,868.72	2,984.24	4,400.00	528.00	3,512.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	.120	ตัน	23,248.90	2,789.86	4,400.00	528.00	3,317.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	.170	ตัน	31,693.46	5,387.88	3,600.00	612.00	5,999.88	
	- เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	1.080	ตัน	21,982.62	23,741.22	3,600.00	3,888.00	27,629.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.000	กก.	67.04	1,743.04	0.00	0.00	1,743.04	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	124.000	ลบ.ม.	2,300.00	285,200.00	419.00	51,956.00	337,156.00	
	- Wire Mesh ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	1,056.000	ตร.ม.	26.85	28,353.60	5.00	5,280.00	33,633.60	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกลมดำ Ø 4"หนา 3.2 มม.	65.000	ท่อน	1,101.00	71,565.00	0.00	0.00	71,565.00	
	- เหล็กกลมดำ Ø 2 1/2"หนา 3.2 มม.	58.000	ท่อน	747.66	43,364.28	0.00	0.00	43,364.28	
	- เหล็กกลมดำ Ø 2"หนา 3.2 มม.	130.000	ท่อน	611.21	79,457.30	0.00	0.00	79,457.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แป เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 150x50x20x3.2 มม.	182.000	ท่อน	794.39	144,578.98	0.00	0.00	144,578.98	
	- ZAG ROD RB 15	.170	ตัน	31,693.46	5,387.88	0.00	0.00	5,387.88	
	- PLATE 250x350x10 มม.	28.000	แผ่น	740.00	20,720.00	0.00	0.00	20,720.00	
	- PLATE 450x550x20 มม.	28.000	แผ่น	1,530.00	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00	
	- น็อต Ø 20 มม.	168.000	ชุด	180.00	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	
	- น็อต Ø 25 มม.	224.000	ชุด	295.00	66,080.00	0.00	0.00	66,080.00	
	- เสา H-BEAM ขนาด 340x250x9x14 (79.7 Kg./m.) ยาว 6.00 ม.	14.000	ท่อน	14,919.84	208,877.76	0.00	0.00	208,877.76	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	23,413.540	กก.	0.00	0.00	12.00	280,962.48	280,962.48	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีทับหน้า	1,014.690	ตร.ม.	66.41	67,385.56	38.00	38,558.22	105,943.78	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	161,552.62	1,204,603.74	27,278.00	414,474.85	1,619,078.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- Metal Sheet หนา 0.35 มม.	1,195.040	ตร.ม.	200.00	239,008.00	80.00	95,603.20	334,611.20	
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	54.320	ม.	80.00	4,345.60	0.00	0.00	4,345.60	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นขัดเรียบ	1,056.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	67,584.00	67,584.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก กลึ่งเงา	10.080	ตร.ม.	61.69	621.83	34.00	342.72	964.55	
	- งานทาสีพื้นสนามชนิดกันลื่น	1,056.000	ตร.ม.	64.96	68,597.76	34.00	35,904.00	104,501.76	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	406.65	312,573.19	212.00	199,433.92	512,007.11	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P.V.C. (สีเหลือง) ขนาด Dai 32 มม.	50.000	ท่อน	165.42	8,271.00	0.00	0.00	8,271.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ P.V.C. (สีเหลือง) ขนาด Dai 32 มม. (รวมงานขุดฝัง)	200.000	ม.	0.00	0.00	27.00	5,400.00	5,400.00	
	- ข้อต่อ,ข้องอ ขนาด Dai 32 มม.	30.000	ตัว	14.49	434.70	0.00	0.00	434.70	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ และอื่นๆ	1.000	เหมารวม	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	สายไฟฟ้า								
	- THW แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x16 s.q mm.	1.000	ม้วน	6,760.74	6,760.74	0.00	0.00	6,760.74	
	- THW แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 s.q mm.	4.000	ม้วน	938.32	3,753.28	0.00	0.00	3,753.28	
	- ค่าแรงเดินสาย ขนาด 1x16 s.q mm.	100.000	ม.	0.00	0.00	20.00	2,000.00	2,000.00	
	- ค่าแรงเดินสาย THW ขนาด 1x2.5 s.q mm.	300.000	ม.	0.00	0.00	7.00	2,100.00	2,100.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 250 V with ground 12 วงจรย่อย	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	ตวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 W	10.000	ชุด	2,466.35	24,663.50	650.00	6,500.00	31,163.50	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,045.32	48,583.22	704.00	16,000.00	64,583.22	
4	**อื่นๆ**								
	- ป้ายสัญลักษณ์ อบจ. ตามแบบแปลนพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,206,668.92**	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งเหล็กเสา H-BEAM ขนาด 340x250x9x14 (79.7 Kg./m.) ยาว 6.00 ม.	1.000	เหมารวม	3,500.00	วัสดุอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**3,500.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งเหล็กเสา H-BEAM ขนาด 340x250x9x14 (79.7 Kg./m.) ยาว 6.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากวัสดุดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งเหล็กเสา H-BEAM ขนาด 340x250x9x14 (79.7 Kg./m.) ยาว 6.00 ม.	3,500.00	ราคาจากบริษัทขนส่ง
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า
14 สิงหาคม 2568 08:55:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่**	**2,206,668.92**	**1.3048**	**2,879,261.60**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,879,261.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,879,261.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า

14 สิงหาคม 2568 08:55:39

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด

แบบเลขที่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,879,261.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,879,261.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า
(ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรพันธ์ บุญจันทร์
(วีรพันธ์ บุญจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์
(อภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า
14 สิงหาคม 2568 08:55:39

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่ จำนวน 1 หลังละ 2,879,261.60 บาท**	**2,879,261.60**	
2	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**3,500.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย ตำบล บอพลอย อำเภอ บอไร จังหวัด ตราด อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**2,882,761.60**	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬา อำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร ตำบล บอพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า

(ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรพันธ์ บุญจันทร์

(วีรพันธ์ บุญจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์

(อภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง