

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านใหม่ท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 เชื่อม บ้านศรีนคร หมู่ที่ 20 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.


รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด


หน่วยงานออกแบบประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	192,000.00	FACTOR F
2	ประเภทงานอาคาร	-	เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานไม้ปรับราคา	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	192,000.00	


พื้นที่ทั้งหมด 320.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 600.00 บาท / ตร.ม.


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสนธยา ศรีกุลณะ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวศิริพร ชัยประเสริฐ )  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชัชวาล ใจเปื้อ )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายชัชวาล ใจเปื้อ )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ  
(นางสนธยา ศรีกุลณะ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

จำเอก  เห็นชอบ  
(สมเกียรติ พินิจอักษร )  
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายจำลอง กันยวง )

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กองช่าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 2 บานใหม่ท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง ขยาย 2 บานใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 เชื่อม บ้านศรีนคร หมู่ที่ 20 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

หน่วยงานออกแบบประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

แบบเลขที่ 016/2566

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	320.00	1.83	585.60	1.3848	810.94	810.94	
2	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	50.70	183.27	9,291.79	1.3848	12,867.27	12,867.27	
3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	16.00	372.39	5,958.24	1.3848	8,250.97	8,250.97	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	320.00	368.52	117,926.40	1.3848	163,304.48	163,304.48	
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	8.00	203.97	1,631.76	1.3848	2,259.66	2,259.66	
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	24.00	146.61	3,518.64	1.3848	4,872.61	4,872.61	
รวมราคาเป็นต้นทุน								192,365.93	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 x 2.40 ม. 1 ป้าย									
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								192,000.00	
หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาท								192,000.00	

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

( นายชัชวาล ใจเปื้อย )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน