ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ.คลองปลาดุกลาย (ม.๖) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมโยธาและสำรวจออกแบบ ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประมาณราคา นายสเกน วีระหงส์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหอถังและขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์								
๑	งานหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคา
๒	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	เครื่อง	๔,๖๒๑.๕๐	๔,๖๒๑.๕๐	-	-	๔,๖๒๑.๕๐	-
๓	ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-
๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.	๑๐๐.๐๐	เมตร	๒,๑๙๒.๕๗	๒๑๙,๒๕๗.๐๐	-	-	๒๑๙,๒๕๗.๐๐	สำนักงบประมาณ
	-ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก๑๗-๒๕๓๒						-		
๕	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๘,๖๐๐.๐๐	สำนักงบประมาณ
	ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)			-	-	-	-	-	-
๖	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล PVC. ขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๐๐.๐๐	สำนักงบประมาณ
	ค่างานต้นทุน (งานหอถังและขุดเจาะบ่อบาดาล)				**๖๓๕,๕๗๘.๕๐**			**๖๓๕,๕๗๘.๕๐**	-
	งานฐานรากรองรับถังเหล็ก (มีเข็ม)								-
๑	งานทดสอบ Boring Test	๑.๐๐	จุด	-	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	สืบราคา
๒	งานดินขุด	๒๕.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๔,๓๐๐.๘๐	๔,๓๐๐.๘๐	-
๓	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ ม.	๔.๐๐	ต้น	๑,๓๘๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	-
๔	ทรายหยาบ	๐.๘๐	ลบ.ม.	๖๒๓.๐๖	๔๙๘.๔๕	๑๑๒.๐๐	๘๙.๖๐	๕๘๘.๐๕	-
๕	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๘๐	ลบ.ม.	๒,๑๕๐.๐๐	๑,๗๒๐.๐๐	๔๒๖.๐๐	๓๔๐.๘๐	๒,๐๖๐.๘๐	-
๖	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๓,๒๗๐.๐๐	๒๕,๗๗๐.๐๐	-
๗	เหล็ก SR ๒๔ ø RB ๖ มม.	๓๔.๐๐	กก.	๒๓.๘๙	๘๑๒.๒๖	๔.๔๐	๑๔๙.๖๐	๙๖๑.๘๖	-

๘	เหล็ก SR ๒๔ ø RB ๙ มม.	๖๗.๐๐	กก.	๒๔.๒๒	๑,๖๒๒.๗๔	๔.๔๐	๒๙๔.๘๐	๑,๙๑๗.๕๔	-
๙	เหล็ก SR ๒๔ ø RB ๑๒ มม.	๕๔๔.๐๐	กก.	๒๕.๒๕	๑๓,๗๓๖.๐๐	๓.๖๐	๑,๙๕๘.๔๐	๑๕,๖๙๔.๔๐	-
๑๐	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๙.๐๐	กก.	๓๙.๘๗	๗๕๗.๕๓	-	-	๗๕๗.๕๓	-
๑๑	สลักเกลียวยึดฐาน Ø ๓๒ มม.	๑๒.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	-
๑๒	ทรายหยาบ (ฐานถังกรองน้ำ)	๐.๑๑	ลบ.ม.	๖๒๓.๐๖	๖๘.๕๔	๑๑๒.๐๐	๑๒.๓๒	๘๐.๘๖	-
๑๓	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ฐานถังกรองน้ำ)	๐.๒๒	ลบ.ม.	๒,๑๕๐.๐๐	๔๗๓.๐๐	๓๒๗.๐๐	๗๑.๙๔	๕๔๔.๙๔	-
๑๔	เหล็กวายเมท ขนาด ๔ มม. ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.# (ฐานถังกรองน้ำ)	๒.๒๕	ตร.ม.	๓๓.๖๔	๗๕.๖๙	๕.๐๐	๑๑.๒๕	๘๖.๙๔	-
๑๕	ป้ายโครงการชั่วคราว	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	-
๑๖	ป้ายโครงการเหล็ก	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	ค่างานต้นทุน				**๕๐,๑๘๔.๒๑**		**๒๕,๒๗๙.๕๑**	**๗๕,๔๖๓.๗๒**	๗๕,๔๖๓.๗๒

หมายเหตุ ราคาจาก สำนักดัชนีเศรษกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.๐-๒๕๐๗-๕๘๕๙ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ของจังหวัดปราจีนบุรี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจังหวัดนครนายก เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
ราคาน้ำมันที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ๓๐.๑๒ -๓๐.๙๙ บาท/ลิตร
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖