# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สห.ถ 16034 (สายออกหนองปลาดุก) บ้านสาธุใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,468 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 756.000 | 76.19 | 57,599.64 | 1.3624 | 103.80 | 78,473.74 |
| | 2. งานดิน | | | | | | | |
| 2 | 2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 1,468.000 | 1.87 | 2,745.16 | 1.3624 | 2.54 | 3,740.00 |
| | 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | |
| 3 | 3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 146.800 | 462.36 | 67,874.44 | 1.3624 | 629.91 | 92,472.13 |

จิรวัฒน์ ศรสูง

12 พฤศจิกายน 2569 14:27:34

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สห.ถ 16034 (สายออกหนองปลาดุก) บ้านสาธุใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,468 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 4 | 3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 73.400 | 324.24 | 23,799.21 | 1.3624 | 441.74 | 32,424.04 |
| | 3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) | | | | | | | |
| 5 | 3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 44.040 | 323.51 | 14,247.38 | 1.3624 | 440.75 | 19,410.63 |
| | 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สห.ถ 16034 (สายออกหนองปลาดุก) บ้านสาธุใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,468 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 1,468.000 | 357.80 | 525,250.40 | 1.3624 | 487.46 | 715,601.14 |
| 7 | 4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 28.000 | 168.31 | 4,712.68 | 1.3624 | 229.30 | 6,420.55 |
| 8 | 4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 264.000 | 100.63 | 26,566.32 | 1.3624 | 137.09 | 36,193.95 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 984,736.18 |

จิรวัฒน์ ศรสูง

12 พฤศจิกายน 2569 14:27:34

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สห.ถ 16034 (สายออกหนองปลาดุก) บ้านสาธุใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,468 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

---

**จิรวัฒน์ ศรสูง**
**( จิรวัฒน์ ศรสูง )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**เอกชัย กุนคง**
**( เอกชัย กุนคง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**พงศกร วงษ์ระวัง**
**( พงศกร วงษ์ระวัง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จิรวัฒน์ ศรสูง
12 พฤศจิกายน 2569