แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแกว-เนินพยอม (ไร่ตาพลอย) (ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๖๙๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานฝังท่อระบายน้ำ							
1	1.1 ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ศก.1.00ม.	ท่อน	24.000	2,706.26	64,950.24	1.3624	3,687.00	88,488.20
2	1.2 คอนกรีต fc 240 ksc	ลบ.ม.	5.400	2,338.35	12,627.09	1.3624	3,185.76	17,203.14
	2. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3	2.1 งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	3,455.000	11.34	39,179.70	1.3624	15.44	53,378.42
4	2.2 งานลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	518.250	282.73	146,524.82	1.3624	385.19	199,625.41
5	2.3 ทรายหยาบปรับพื้น	ลบ.ม.	138.200	588.29	81,301.67	1.3624	801.48	110,765.39
6	2.4 คอนกรีต fc 280 ksc	ลบ.ม.	414.600	2,385.07	988,850.02	1.3624	3,249.41	1,347,209.26
7	2.5 เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	2,764.000	39.00	107,796.00	1.3624	53.13	146,861.27
8	2.6 ไม้แบบ คิด 20 %	ลบ.ฟ.	41.460	648.00	26,866.08	1.3624	882.83	36,602.34
9	2.7 ค่าแรงงานไม้แบบ	ม.	691.000	32.06	22,153.46	1.3624	43.67	30,181.87

ทิวาพร สุวรรณหงส์

10 กันยายน 2569 11:24:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแกว-เนินพยอม (ไร่ตาพลอย) (ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๖๙๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.8 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว(ผอม)	กก.	51.825	56.07	2,905.82	1.3624	76.38	3,958.88
11	2.9 เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	.672	26,202.80	17,608.28	1.3624	35,698.69	23,989.52
12	2.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.170	28.04	565.56	1.3624	38.20	770.51
13	2.11 ไหล่ทางลูกรัง ปรับเรียบ	ลบ.ม.	138.200	282.73	39,073.28	1.3624	385.19	53,233.43
14	2.12 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	3.000	20.00	60.00	1.3624	27.24	81.74
15	2.13 ยางมะตอย	กก.	50.000	33.81	1,690.50	1.3624	46.06	2,303.13
							รวมราคากลาง	2,114,652.51

ทิวาพร สุวรรณหงส์

10 กันยายน 2569 11:24:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแกว-เนินพยอม (ไร่ตาพลอย) (ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๖๙๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ทิวาพร สุวรรณหงส์

(ทิวาพร สุวรรณหงส์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นฤมล เรืองแสง

(นฤมล เรืองแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระชัย ชุติวัฒนกุล

(วีระชัย ชุติวัฒนกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิวาพร สุวรรณหงส์

10 กันยายน 2569