แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032 (แฟลตตึก 13 ชั้น) จำนวน 2 ห้อง ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ชอ. (บางซื่อ)

แบบเลขที่ 690004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝชย.กรก.ชอ.

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032	707,199.51	
	(แฟลตตึก 13 ชั้น) ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน		
2	งานอื่นๆ	2,617.80	
3	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	5,136.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	714,953.31	
	ราคารวมทั้งสิ้น	715,000.00	(ปัดเศษ)
	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยมแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032 (แฟลตตึก 13 ชั้น) จำนวน 2 ห้อง ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ชอ. (บางซื่อ)

แบบเลขที่ 690004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝชย.กรก.ชอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032	538,301	1.3089	704,581.71	
	(แฟลตตึก 13 ชั้น) ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน				
2	งานอื่นๆ	2,000	1.3089	2,617.80	
	รวมค่างานต้นทุน	540,301	1.3089	707,199.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	707,199.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน .....ตร.ม. เฉลี่ย .....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยมแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032 (แฟลตตึก 13 ชั้น) จำนวน 2 ห้อง ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ชอ. (บางซื่อ)

แบบเลขที่ 690004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	4,800	1.0700	5,136.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	5,136.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน .....ตร.ม. เฉลี่ย .....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032 (แฟลตตึก 13 ชั้น) จำนวน 2 ห้อง ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	ชอ.บางซื่อ	แบบเลขที่	690004
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝชย.กรก.ชอ.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เดือน ธ.ค พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	อาคารแฟลตตึก 13 ชั้น (ห้อง 0102 , 1208)								
1	**งานพื้น**								
	-งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	90.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,500.00	4,500.00	
	-ปูพื้นกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม.	60.00	ตร.ม.	389.00	23,340.00	58.00	3,480.00	26,820.00	
	ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.								
	-Self Leveling หนาไม่เกิน 5 มม.	60.00	ตร.ม.	198.00	11,880.00	48.00	2,880.00	14,760.00	
	-พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว ผิวด้าน	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
	-บัวเชิงผนังพีวีซีเนื้อแข็งตัน ขนาด 4 นิ้ว หนา 9 มม.	60.00	ม.	100.00	6,000.00	60.00	3,600.00	9,600.00	
	-บัวผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค	22.00	ม.	70.00	1,540.00	50.00	1,100.00	2,640.00	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	-รื้อกระเบื้องเคลือบสีกรุผนังของเดิม	77.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,310.00	2,310.00	
	-กรุผนังกระเบื้องเคลือบสี ขนาดไม่น้อยกว่า 12"x12" ผิวมัน	77.00	ตร.ม.	248.00	19,096.00	158.00	12,166.00	31,262.00	
	-ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	77.00	ตร.ม.	50.00	3,850.00	79.00	6,083.00	9,933.00	
	-ขูดล้างสีผนังเดิมออกซ่อมแซมผนังส่วนแตกร้าวพร้อมฉาบบาง (SKIM COAT)	150.00	ตร.ม.	79.00	11,850.00	20.00	3,000.00	14,850.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	-รื้อฝ้านเพดาน ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าวของเดิม	12.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	240.00	240.00	
	-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
	เคลือบสี ทีบาร์								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
	เคลือบสี ทีบาร์								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 งานรื้อถอนประตู 1 บาน พร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว)	4.00	ชุด	0.00	0.00	70.00	280.00	280.00	
	-ติดตั้งบานประตู UPVC บานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	130.00	130.00	2,630.00	
	-ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน	1.00	อัน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	6 ร่องพิน								
	-ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	99.00	396.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		396.00	
	-ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,520.00	2,520.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		2,520.00	
	-ติดตั้งกันชนติดผนังแม่เหล็ก	1.00	ชุด	375.00	375.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		375.00	
	-ป2 ติดตั้งบานประตู UPVC บานเรียบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	120.00	120.00	2,620.00	
	-ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน	1.00	อัน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	6 ร่องพิน								
	-ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	4.00	อัน	99.00	396.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		396.00	
	-ติดตั้งกันชนติดผนังแม่เหล็ก	1.00	ชุด	375.00	375.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		375.00	
	-ป3 ติดตั้งบานประตู UPVC บานเรียบ ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	120.00	240.00	5,240.00	
	-ติดตั้งกุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว ระบบลูกปืน	2.00	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	6 ร่องพิน								
	-ติดตั้งบานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 4"x3"x2.5 มม.	8.00	อัน	99.00	792.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		792.00	
	-ติดตั้งบานมุ้งลวดไฟเบอร์ประตู 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,520.00	5,040.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		5,040.00	
	-ติดตั้งกันชนติดผนังแม่เหล็ก	2.00	ชุด	2,521.00	5,042.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		5,042.00	
	-ป4 ติดตั้งประตู PVC บานเกล็ด ด้านล่าง ความหนา 12 มม. ขนาด 0.70x2.00	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	500.00	500.00	2,900.00	
	ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ซ่อมแซมห้องพัก อาคารหมายเลข 3032 (แฟลตตึก 13 ชั้น) จำนวน 2 ห้อง ที่ ชอ.บางซื่อ จำนวน 1 งาน **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/8**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-น1 ติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์บานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	2.00	ชุด	530.00	1,060.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,060.00	
	-ติดตั้งวัสดุบังแสงชนิดผ้าทึบ	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		6,600.00	
	-น2 ติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์บานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	3.00	ชุด	530.00	1,590.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,590.00	
	-ติดตั้งวัสดุบังแสงชนิดผ้าทึบ	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		13,200.00	
	-น2" ติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์บานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	1.00	ชุด	530.00	530.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		530.00	
	-ติดตั้งวัสดุบังแสงชนิดผ้าทึบ	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		6,600.00	
	-น3 ติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์บานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.20 ม.	2.00	ชุด	530.00	1,060.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,060.00	
	-น4 ติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์บานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.50x0.85 ม.	2.00	ชุด	220.00	440.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		440.00	
	<u>WC</u>								
	-รื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก	1.00	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	-โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	450.00	450.00	6,150.00	
	-สต๊อปวาล์ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	340.00	340.00	50.00	50.00	390.00	
	-สายน้ำดีสแตนเลสสตีลยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		100.00	
	-อ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่าง สายถักน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง แบบฝังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	-ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	1.00	อัน	900.00	900.00	150.00	150.00	1,050.00	
	-สต๊อปวาล์ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	340.00	340.00	50.00	50.00	390.00	
	-สายน้ำดีสแตนเลสสตีลยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		100.00	
	-ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	-ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1.00	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	-ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	-ก๊อกน้ำติดผนังก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม สำหรับฝักบัวสายอ่อน	1.00	อัน	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	-ฝักบัวชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมี่ยมพร้อมที่แขวน	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	-สต๊อปวาล์ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	340.00	340.00	50.00	50.00	390.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-สายน้ำดีสแตนเลสสตีลยาว 16"	1.00	เส้น	100.00	100.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		100.00	
	-ราวแขวนผ้า เป็นราวสแตนเลสทั้งชิ้น	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	-กระจกเงาสำเร็จรูป เจาะยึดสกรู	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	-ก๊อกน้ำซักล้าง ติดผนังก้านปัด ชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	120.00	120.00	25.00	25.00	145.00	
	-ตะแกรงกรองผงทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 3"	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
	-สต๊อปวาล์ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	1.00	ชุด	340.00	340.00	50.00	50.00	390.00	
	-ซ่อมเคาน์เตอร์ของเดิม	1.00	งาน	500.00	500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		500.00	
	-ท่อ pvc ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	3.00	ท่อน	40.00	120.00	160.00	480.00	600.00	
	-ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ pvc ชั้น 13.5	1.00	งาน	200.00	200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		200.00	
	งานทาสี								
	-สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา(ภายใน)	275.00	ตร.ม.	50.00	13,750.00	30.00	8,250.00	22,000.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.								
	-ซ่อมเคาน์เตอร์ห้องครัวของเดิม	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	-รื้อโคมไฟ เต้ารับ สวิตซ์ พัดลมดูดอากาศ ของเดิม	1.00	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	-ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ ตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง หลอด LED	14.00	ชุด	810.00	11,340.00	100.00	1,400.00	12,740.00	
	ขนาด 1x18x20 W พร้อมฝาครอบอะคริลิค								
	-สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	4.00	ชุด	60.15	240.60	80.00	320.00	560.60	
	-สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	2.00	ชุด	111.11	222.22	90.00	180.00	402.22	
	-เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	90.00	1,080.00	2,880.00	
	-อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,000.00	
	-สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70ºC ขนาด 1.5 ตร.มม.	150.00	ม.	9.21	1,381.50	5.00	750.00	2,131.50	
	-สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70ºC ขนาด 2.5 ตร.มม.	130.00	ม.	12.00	1,560.00	5.00	650.00	2,210.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70ºC ขนาด 4 ตร.มม.	110.00	ม.	20.00	2,200.00	10.00	1,100.00	3,300.00	
	-สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC 01 THW 750V 70ºC ขนาด 10 ตร.มม.	2.00	ม.	30.00	60.00	30.00	60.00	120.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	10.00	ท่อน	45.00	450.00	160.00	1,600.00	2,050.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้าอ่อน ชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	20.00	เมตร	10.00	200.00	60.00	1,200.00	1,400.00	
	-กล่องพักสายไฟแบบติดผนัง	4.00	ชุด	170.00	680.00	100.00	400.00	1,080.00	
	-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,000.00	
	รวมเงิน				202,506.32		66,644.00	269,150.32	
	รวมเงิน 2 ห้อง	2.00	ห้อง		405,012.64		133,288.00	538,300.64	
2	**งานอื่นๆ**								
	-ติดตั้งประตูช่องชาร์ป พร้ออุปกรณ์	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		2,000.00	
	รวมเงิน				2,000.00			2,000.00	
3	**งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ**								
	-พัดลมระบายอากาศ ⌀ 8" มอก. 934-2533	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		4,800.00	
	รวมเงิน				4,800.00			4,800.00	