

ใบสรุปปริมาณวัสดุ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคา กันแดดเชื่อมระหว่างอาคาร ก. 8 ม.X ย. 15 ม.X ส. 3.50 ม.รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของงาน/2567 จำนวน.....แผ่น
แบบเลขที่
รายละเอียดของงาน ก่อสร้างหลังคา กันแดดเชื่อมระหว่างอาคาร ก. 8 ม.X ย. 15 ม.X ส. 3.50 ม.รายละเอียดแบบแปลนกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ (แบบ ปร.4 จำนวน 2แผ่น)
ประมาณการโดย วันที่ เดือน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	295,521.71	1.3091	386,867.47	Factor F
2	งานป้ายชื่อโครงการ รวมในค่าดำเนินการ	3,000.00		3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% ภาษี 7%
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		389,867.47	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		389,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)

ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชันดีวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายวศิน สอนจันทร์)

นายช่างเขียนแบบ อบต.ดงเมืองแอม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาเก็บแดดเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

แบบเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา เสาเหล็กกล่องกลวงในสี่ ขนาด 200X200 มม. พหนา 2.5 มม ยาว 6 ม. แผ่นเพลาท ขนาด 0.30 X 0.30 เมตร พหนา 9 มม. ทุกเหล็ก	8.00 8.00 32.00	ต้น แผ่น ตัว	3,000.00 430.00 85.00	24,000.00 3,440.00 2,720.00	- - -	- - -	24,000.00 3,440.00 2,720.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา เหล็กกล่องกลวงในสี่ ขนาด 2นิ้ว X4นิ้ว. พหนา 3.2 มม ยาว 6 ม. เหล็กกล่องกลวงในสี่ ขนาด 1.5นิ้ว X3นิ้ว. พหนา 2.3 มม ยาว 6 ม. เหล็กกล่องกลวงในสี่ ขนาด 1นิ้ว X1นิ้ว. พหนา 2 มม ยาว 6 ม. ลวดเชื่อม ค่าแรงติดตั้งและเชื่อมเสาเหล็กพร้อมโครงหลังคาเหล็ก	83.00 36.00 15.00 3.00 4,023.00	ท่อน ท่อน ท่อน กล่อง กก.	1,280.00 679.00 225.00 175.00 กก.	106,240.00 24,444.00 3,375.00 525.00 -	- - - - 11.00	- - - - 44,253.00	106,240.00 24,444.00 3,375.00 525.00 44,253.00	เชื่อมกันเหล็ก
รวม								208,997.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)
ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชื่นศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายวศิน สอนจันทร์)

นายช่างเขียนแบบ อบต.ดงเมืองแอม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาถ้ำกันแดดเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลคงเมืองแอม ตำบลคงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.คงเมืองแอม

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานมุงหลังคา หลังคาเหล็กเมทัลชีท นอตเกลียวดีหลังคาเหล็ก ครอบข้างหลังคาเหล็กเมทัลชีท นอตเกลียวดีครอบข้างหลังคาเหล็ก เชิงชายไม้ฝาแฉอร่า 15x300x0.8 มม. (6 นิ้ว) เชิงชายไม้ฝาแฉอร่า 15x300x0.8 มม. (8 นิ้ว) เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว X1 นิ้ว. หน้า 2 มม ยาว 6 ม. นอตเกลียวดีไม้ฝาแฉอร่า ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้ฝาแฉอร่า 15x300x0.8 มม. (6 นิ้วและ8นิ้ว) งานกันสาด ผนังบานเกล็ดกันสาดเมทัลชีท ขวยัดบานเกล็ดกันสาดเมทัลชีท เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5 นิ้ว X3 นิ้ว. หน้า 2.3 มม ยาว 6 ม. นอตเกลียวดีบานเกล็ดกันสาดเมทัลชีท ค่าแรงติดตั้งเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5 นิ้ว X3 นิ้ว.(โครงกันสาด).	187.00 500.00 22.00 60.00 14.00 14.00 18.00 100.00 42.00 34.00 40.00 7.00 100.00 145.00	ตร.ม. ตัว เมตร ตัว แผ่น แผ่น ท่อน ตัว เมตร เมตร ตัว ท่อน ตัว ท่อน	150.00 1.50 150.00 5.00 95.00 110.00 225.00 5.00 150.00 10.00 679.00 5.00	28,050.00 750.00 3,300.00 300.00 1,330.00 1,540.00 4,050.00 500.00 5,100.00 400.00 4,753.00 500.00 -	70.00 50.00 73.00 50.00 11.00	13,090.00 - 1,100.00 - - - - - 3,066.00 1,700.00 - - - 1,595.00	41,140.00 750.00 4,400.00 300.00 1,330.00 1,540.00 4,050.00 500.00 3,066.00 6,800.00 400.00 4,753.00 500.00 1,595.00 71,124.00	
รวม									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เพ็ญพัทธ์)

ปลัด อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชันติวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขฯ

(นายวศิน สอนจันทร์)

นายช่างเขียนแบบ อบต.คงเมืองแอม

เชื่อมติดเชิงชาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาถ้ำกันแดดเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานวางระบายน้ำฝน วางระบายน้ำฝนสี่กะสี ขนาด 6 นิ้ว ตะขอรูระบายน้ำฝนสี่กะสี	36.00 72.00	เมตร อัน	350.00 19.00	12,600.00 1,368.00	25.00	900.00	13,500.00 1,368.00	พร้อมอุปกรณ์
6	งานสี่ สี่รองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระเบื้อง	532.71	532.71		-	532.71	เก็บรอยเชื่อม
รวม								15,400.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ เฟื่องศักดิ์)
 ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกัมพล ชันดีวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขฯ
 (นายวศิน สอนจันทร์)
 นายช่างเขียนแบบ อบต.ดงเมืองแอม