

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในโรงเรียนบ้านวังโคนใต้
	ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง
	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด	
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๗๕,๓๒๖.๘๒ บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ป.ร.๖
	๖.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๕ (ก)
	๖.๓	แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ป.ร.๔
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑	นายมนัส จันทร์แจ้ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
	๗.๒	นางศศิวิมล ชัยวงศ์ ตำแหน่ง ครู
	๗.๓	นางสาวสัทยา อิมบู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ.วังโคนไผ่ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย		
แบบเลขที่			
ปริมาณงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม	975,726.82	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	975,726.82	
	ราคากลาง	975,726.82	
	ราคากลาง (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ที่...584.../...2566... ตั้ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....
(นายมนัส จันทร์แจ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ลงชื่อ.....
(นางศศิวิมล ชัยวงศ์)
ครู

ลงชื่อ.....
(นางสาวสัฎยา อิมป์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธนัชฐนันท์ เอี่ยมหน่อ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายจิรวัดน์ ใจอยู่)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายมนัส จันทร์แจ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสุนทร แก้วเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในบริเวณบ้านวังโคนไม่		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ.วังโคนไม่ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย		
ปริมาณงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน	ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย		
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่	396.00	ตร.ม.			3.73	1477.08	1,477.08	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	52.27	ลบ.ม.			125.00	6,533.75	6,533.75	
	งานวัดรอกกันฐานราก (ทรายหยาบ)	1.94	ลบ.ม.			91.00	176.54	894.98	
	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.87	ลบ.ม.			398.00	1,540.26	6,832.64	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	76.80	ตร.ม.			193.00	10,214.40	36,352.51	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 16 มม.	0.27	ตัน			3,300.00	891.00	6,513.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 12 มม.	0.70	ตัน			3,300.00	2,310.00	17,043.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.	0.08	ตัน			4,100.00	328.00	2,051.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	31.50	กก.					1,642.10	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	32.21	ลบ.ม.			436.00	14,043.56	60,103.22	
	เหล็กตระแกรง wire mest 4 มม. @ 0.20 ม.	180.00	ตร.ม.			5.00	900.00	3,076.20	
	งานขอบคันปูนสำเร็จรูป	252.00	ทอน			65.89	16,604.03	71,950.79	
	งานพื้นคอนกรีตปูปลีลดตัวทอน ทน 0.10 เมตร	7,290.00	กอน			4.21	30,661.74	132,867.54	
	Ancher L Bolt Ø 19 มม ยาว 600 มม.	128.00	ตัว			114.95	14,714.11	63,761.15	
	แผ่นเหล็กหัวเสา ขนาด 0.30x0.30 ทน 9 มม.	64.00	แผ่น			106.54	6,818.69	29,547.65	
	แผ่นเหล็กปีกหัวเสา ขนาดตามแบบกำหนด ทน 9 มม.	1.00	ตร.ม.			7,411.21	7,411.21	9,634.57	
	ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 4" ทน 4.5 ม.	12.00	ทอน			2,523.36	30,280.32	39,364.42	ค่าแรง 30%
	ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 4" ทน 3.2 ม.	11.00	ทอน			1,775.70	19,532.70	25,392.51	ค่าแรง 30%
	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	61.00	ทอน			1,031.07	62,895.27	81,763.85	ค่าแรง 30%
	ค่าแรงงานเชื่อม	3,529.00	กก.					35,290.00	
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	51.00	ตร.ม.			71.56	3,649.56	7,372.56	
	แผ่นหลังคา Metal Sheet ทนไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. (สี) พร้อมติดตั้ง	386.40	เมตร			214.95	83,056.68	106,549.80	(ค่าแรงค.ม.)
	รวมค่างานต้นทอน งานโครงสร้างวิศวกรรม							746,014.64	