

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานฐานราก							
1	1.1 หล่อเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40*0.40 ยาว 10 ม.เหล็กแกน 8 เส้น	ต้น	24.000	23,429.72	562,313.28	1.2781	29,945.52	718,692.60
2	1.2 ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	210.000	1,221.44	256,502.40	1.2781	1,561.12	327,835.71
3	1.3 สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	24.000	379.00	9,096.00	1.2781	484.39	11,625.59
	2. งานต่อมอสะพาน คสล. ดัดปรับและกำแพงกันดิน คสล.							
	2.1 งานคอนกรีต							
4	2.1.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	24.930	2,382.29	59,390.48	1.2781	3,044.80	75,906.97
	2.2 งานเหล็กเสริม							
5	2.2.1 เหล็กเสริม	บาท/ต้น	2.750	3,900.00	10,725.00	1.2781	4,984.59	13,707.62
6	2.2.2 RB 6 มม.	ต้น	.041	23,039.52	944.62	1.3624	31,389.04	1,286.95
7	2.2.3 RB 9 มม.	ต้น	.375	21,829.44	8,186.04	1.2781	27,900.20	10,462.57

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จำกัอสร้างสะพานคัอนกรัฎฐะรัิมหลั่กัขัามคัลลัองคัอกะหรียัง หั้มทัี่ 3 แลหะหั้มทัี่ 8 กัว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยยัธัธัะพะเจาะจัอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.2.4 DB 12 มม.	ตัน	.516	19,285.73	9,951.43	1.3624	26,274.87	13,557.82
9	2.2.5 DB 16 มม.	ตัน	.039	19,177.59	747.92	1.2781	24,510.87	955.91
10	2.2.6 DB 25 มม.	ตัน	1.821	19,140.74	34,855.28	1.2781	24,463.77	44,548.53
11	2.2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	82.510	37.31	3,078.44	1.2781	47.68	3,934.55
	2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)							
12	2.3.1 งานไม้แบบ	บาท/ตร.ม.	191.400	163.00	31,198.20	1.2781	208.33	39,874.41
13	2.3.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	63.160	550.00	34,738.00	1.2781	702.95	44,398.63
14	2.3.3 ไม้รัดแบบ-เคร่า	ลบ.ฟ.	18.950	550.00	10,422.50	1.2781	702.95	13,320.99
15	2.3.4 ไม้ค้ำยัน	ตัน	7.000	240.00	1,680.00	1.2781	306.74	2,147.20
16	2.3.5 ตะปู	กก.	57.420	46.73	2,683.23	1.2781	59.72	3,429.43
17	2.3.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	13.000	115.50	1,501.50	1.2781	147.62	1,919.06
	3. งานต่อม่อสะพาน คสล.ดับกลาง							

หทัยทัต มินา

09 กันยายน 2569 13:52:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหริ่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานคอนกรีต							
18	3.1.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	21.840	2,382.29	52,029.21	1.2781	3,044.80	66,498.53
	3.1.2 งานเหล็กเสริม							
19	3.1.2.1 เหล็กเสริม	บาท/ตัน	2.230	3,900.00	8,697.00	1.2781	4,984.59	11,115.63
20	3.1.2.2 RB 9 มม.	ตัน	.350	21,829.44	7,640.30	1.2781	27,900.20	9,765.06
21	3.1.2.3 DB 12 มม.	ตัน	.063	19,285.73	1,215.00	1.2781	24,649.09	1,552.89
22	3.1.2.4 DB 16 มม.	ตัน	.098	19,177.59	1,879.40	1.2781	24,510.87	2,402.06
23	3.1.2.5 DB 25 มม.	ตัน	1.721	19,140.74	32,941.21	1.2781	24,463.77	42,102.16
24	3.1.2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	66.980	37.31	2,499.02	1.2781	47.68	3,193.99
	3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)							
25	3.2.1 งานไม้แบบ	บาท/ตร.ม.	128.400	163.00	20,929.20	1.2781	208.33	26,749.61
26	3.2.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	42.370	550.00	23,303.50	1.2781	702.95	29,784.20

หทัยทัต มีนา

09 กันยายน 2569 13:52:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	3.2.3 ไม้รัดแบบ-เคร่า	ลบ.ฟ.	12.710	550.00	6,990.50	1.2781	702.95	8,934.55
28	3.2.4 ไม้ค้ำยัน	ต้น	58.000	240.00	13,920.00	1.2781	306.74	17,791.15
29	3.2.5 ตะปู	กก.	38.520	46.73	1,800.03	1.2781	59.72	2,300.61
30	3.2.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	3.000	115.50	346.50	1.2781	147.62	442.86
	4. งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.							
	4.1 งานคอนกรีต							
31	4.1.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	92.610	2,382.29	220,623.87	1.2781	3,044.80	281,979.36
	4.2 งานเหล็กเสริม							
32	4.2.1 เหล็กเสริม	ต้น	12.330	3,900.00	48,087.00	1.2781	4,984.59	61,459.99
33	4.2.2 RB 6 มม.	ต้น	.040	23,039.52	921.58	1.2781	29,446.81	1,177.87
34	4.2.3 RB 9 มม.	ต้น	1.234	21,829.44	26,937.52	1.2781	27,900.20	34,428.84
35	4.2.4 DB 12 มม.	ต้น	1.665	19,285.73	32,110.74	1.2781	24,649.09	41,040.73

หทัยทัต มีนา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จำกัอสร้งสพะนคณกรัตรสรรมหล่กขำมคลองคอกเหรยง หน้ที่ 3 แล้หน้ที่ 8 กว้ 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยยัรเพะเจจยง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	4.2.5 DB 16 มม.	ตัน	.245	19,177.59	4,698.50	1.2781	24,510.87	6,005.15
37	4.2.6 DB 25 มม.	ตัน	9.145	19,140.74	175,042.06	1.2781	24,463.77	223,721.25
38	4.2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	369.880	37.31	13,800.22	1.2781	47.68	17,638.06
	4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)							
39	4.3.1 งานไม้แบบ	ตร.ม.	238.800	163.00	38,924.40	1.2781	208.33	49,749.27
40	4.3.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	78.800	550.00	43,340.00	1.2781	702.95	55,392.85
41	4.3.3 ไม้รัดแบบ - รัดเคร่า	ลบ.ฟ.	23.640	550.00	13,002.00	1.2781	702.95	16,617.85
42	4.3.4 ไม้ค้ำยัน	ตัน	69.000	240.00	16,560.00	1.2781	306.74	21,165.33
43	4.3.5 ตะปู	กก.	71.640	46.73	3,347.73	1.2781	59.72	4,278.73
44	4.3.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	5.000	115.50	577.50	1.2781	147.62	738.10
	4.4 Neoprene Bearing Pad							
45	4.4.1 ขนาด 300×1000×10 มม.	แผ่น	2.000	7,500.00	15,000.00	1.2781	9,585.75	19,171.50

หทัยทัต มินา

09 กันยายน 2569 13:52:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	4.4.2 ขนาด 200×1000×10 มม.	แผ่น	2.000	5,000.00	10,000.00	1.2781	6,390.50	12,781.00
	4.5 ยางมะตอย							
47	4.5.1 ยางมะตอย	ลิตร	20.000	36.00	720.00	1.2781	46.01	920.23
	4.6 กระดาษขาน้อย							
48	4.6.1 กระดาษขาน้อย	แผ่น	8.000	450.00	3,600.00	1.2781	575.14	4,601.16
	4.7 ท่อยาง							
49	4.7.1 ท่อยาง	ท่อน	30.000	60.00	1,800.00	1.2781	76.68	2,300.58
	5. งานอื่นๆ							
	5.1 งาน Concrete Slope Protection							
50	5.1.1 Concrete Slope Protection	ตร.ม.	200.000	380.00	76,000.00	1.2781	485.67	97,135.60
	5.2 ป้ายชื่อสะพาน							
51	5.2.1 ป้ายชื่องานสะพาน	ป้าย	2.000	3,500.00	7,000.00	1.2781	4,473.35	8,946.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหริ่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
52	5.3 งานทาสีราวสะพาน 5.3.1 ทาสีราวสะพาน	ม.	21.000	130.00	2,730.00	1.2781	166.15	3,489.21
53	5.4 งานทางเบี่ยง 5.4.1 ทางเบี่ยง	L/S	1.000	71,000.00	71,000.00	1.3624	96,730.40	96,730.40
54	5.5 งานรื้อถอนสะพานเดิม 5.5.1 รื้อถอนสะพานเดิม	L/S	1.000	70,000.00	70,000.00	1.2781	89,467.00	89,467.00
55	5.6 งาน GUARD RAIL 5.6.1 Guard Rail	ม.	20.000	1,800.00	36,000.00	1.2781	2,300.58	46,011.60
56	6. งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม. 6.1 ดินถม(แน่น)	ลบ.ม.	150.000	27.03	4,054.50	1.3624	36.82	5,523.85
57	6.2 รองพื้นทาง(แน่น)	ลบ.ม.	150.000	193.86	29,079.00	1.3624	264.11	39,617.22
58	6.3 พื้นทาง(แน่น)	ลบ.ม.	250.000	208.19	52,047.50	1.3624	283.63	70,909.51

หทัยทัต มีนา

09 กันยายน 2569 13:52:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
59	6.4 งานพิจารณาจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	480.000	476.00	228,480.00	1.3624	648.50	311,281.15
60	6.5 งานไหล่ทางหินคลุก	ตร.ม.	150.000	234.51	35,176.50	1.3624	319.49	47,924.46
61	6.6 งานอื่นๆ	L/S	1.000	30,000.00	30,000.00	1.3624	40,872.00	40,872.00
รวมราคากลาง								3,263,314.39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหวี่ยง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลควนศรี/เทศบาลตำบลควนศรี

อภินันท์ นามนวล
(อภินันท์ นามนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หทัยทัต มีนา
(หทัยทัต มีนา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ ลำอ่างค์
(อำนาจ ลำอ่างค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง