แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุโรงพยาบาลแม่จัน		แบบเลขที่ :	ศบส.1-AR.06/69
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย		เอกสาร	-

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล. ชนิด ฐานรากไม่ตอกเข็ม	801,413.59		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานโครงหลังคา	541,344.68		
	1.2.2 งานพื้น+ผนัง+ฝ้าเพดาน	683,338.98		
	1.2.2 งานทาสี	73,330.00		
	1.2.3 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	228,060.00		
	1.2.4 งานสุขภัณฑ์	11,480.00		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง	43,827.14		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	110,729.60		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,493,523.99		
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00		
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,493,523.99		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ